

Költségvetés neve:


ERKEL_FERENC_ÁLT_Iskola_éves_karb

Leírás:

Erkel Ferenc Általános Iskola, 1062 Budapest Felső
erdősor 20.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		12 725 122 HUF	15 289 890 HUF
1.1 Tartalékkeret mértéke	10%		2 801 501 HUF
2.1 ÁFA vetítési alap			30 816 513 HUF
2.2 ÁFA	27%		8 320 459 HUF
3 A munka ára (HUF)			39 136 972 HUF



Aláírás

CSÍZIO-STÚDIÓ KFT
2360 Gyál, Kisfahud u. 15.
Tel.: 06-20-466-4008
Adószám: 13218290-2-10

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1.	Felvonulási létesítmények	40 000 HUF	536 000 HUF
2.	Viztelenítés		
3.	Zsaluzás és állványozás	36 000 HUF	40 000 HUF
4.	Költségtérítések	152 960 HUF	973 960 HUF
5.	Irtás, föld- és sziklamunka	200 000 HUF	320 000 HUF
6.	Szivárgó építés, alagsővezés		
7.	Síkalapozás		
8.	Helyszíni beton és vasbeton munkák		
9.	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése		
10.	Falazás és egyéb kőműves munkák		
11.	Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése		
12.	Ácsmunka		
13.	Vakolás és rabilolás	174 500 HUF	623 000 HUF
14.	Égéstermék-elvezető berendezések		
15.	Cserépkályhák		
16.	Szárazépítés		
17.	Tetőfedés		
18.	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	2 332 546 HUF	2 095 228 HUF
19.	Bádogozás		
20.	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	1 465 656 HUF	1 278 088 HUF
21.	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése	129 000 HUF	215 000 HUF
22.	Üvegezés		
23.	Felületképzés	1 899 960 HUF	3 403 124 HUF
24.	Szigetelés		
25.	Árnyékolók beépítése		
26.	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése		
27.	Közmű csatornaépítés		
28.	Közmű csövezetékek és szerelvények szerelése		
29.	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése		
30.	Kőburkolat készítése		
31.	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése		
32.	Betonpálya burkolat készítése		
33.	Elektromos energiaellátás, villanszerelés	6 243 120 HUF	5 688 000 HUF
34.	Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)		
35.	Megújuló energiahasznosító berendezések		
36.	Általános épületgépészeti szigetelés		
37.	Épületgépészeti csövezeték szerelése	51 380 HUF	117 490 HUF
38.	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		
39.	Szellőztető berendezések		
40.	Légkondicionáló berendezések		
41.	Takarítási munkák		
Összesen (HUF)		12 725 122 HUF	15 289 890 HUF

Előtag:	TÉTELAZON OSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1-	KERET	13	Porvédőfal merevítő szerkezettel, zsálužodesszkával és műanyag fóliával. Kerteszetű fólia, 0,10 mm Zsálužodesszka, 3-6,50 m hosszú, 24 mm vastag, építő minőség, széles, keskeny	20	m ²	2 000 HUF	2 800 HUF	40 000 HUF	56 000 HUF
1-	KERET	45	Épület belső helyiségeiben berendezések, bútorok ki-és visszapakolása munka kezdeskor ill. befejezeskor	80	smóra	- HUF	6 000 HUF	- HUF	480 000 HUF
Munkanem összesen (HUF)								40 000 HUF	536 000 HUF

Előtag:	TÉTELAZON OSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
III-	KERET	54	Guruló állvány, 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 4,6 m járólappmagasság (típus: 741202). KRAUSE guruló állvány 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 4,6 m járólappmagasság (típus: 741202)	4	db	9 000 HUF	10 000 HUF	36 000 HUF	40 000 HUF
Munkanem összesen (HUF)								36 000 HUF	40 000 HUF

Előtag:	TÉTELAZON OSÍTO:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
IV-	KERET	1	Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, épületek műszeres kitűzése		1 memoknap	30 000 HUF	- HUF	30 000 HUF	- HUF
IV-	KERET	12	Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)	122,96	m2	1 000 HUF	3 500 HUF	122 960 HUF	430 360 HUF
IV-	KERET	20	Szakipari munkák elvégzése - építőmestéri szakterületen	40	óra	- HUF	4 530 HUF	- HUF	181 200 HUF
IV-	KERET	21	Szakipari munkák elvégzése - épületvillamosági szakterületen	40	óra	- HUF	4 530 HUF	- HUF	181 200 HUF
IV-	KERET	22	Szakipari munkák elvégzése - épületgépezési szakterületen	40	óra	- HUF	4 530 HUF	- HUF	181 200 HUF
Munkanem összesen (HUF)								152 960 HUF	973 960 HUF

Előtag:	TÉTELAZON OSÍTO:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
V-	KERET	32	Munkahelyi deponiából építési törmelék kontenerbe rakása, kezi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	16	m ³	- HUF	20 000 HUF	- HUF	320 000 HUF
V-	KERET	49	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es kontenerbe	2	db	100 000 HUF	- HUF	200 000 HUF	- HUF
Munkanem összesen (HUF)								200 000 HUF	320 000 HUF

Előtag:	TÉTELAZON OSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XIII-	KERET	82	Cementrubic készítése betonacél merevítéssel, függőleges vagy vízszintes felülettel, 4,0 cm vastagságban	16	m ²	3 000 HUF	13 000 HUF	48 000 HUF	208 000 HUF
XIII-	KERET	112	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, köfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt, HVB4-mec, belteri vakoló, cementes meszhabáros meszpeppel	15	m ²	1 500 HUF	9 000 HUF	22 500 HUF	135 000 HUF
XIII-	KERET	159	Cementrubic bontása 6 cm vastagságig	16	m ²	- HUF	4 500 HUF	- HUF	72 000 HUF
XIII-	KERET	264	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között	40	m	1 000 HUF	2 000 HUF	40 000 HUF	80 000 HUF
XIII-	KERET	265	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között	64	m	1 000 HUF	2 000 HUF	64 000 HUF	128 000 HUF
Munkanem összesen (HUF)								174 500 HUF	623 000 HUF

Előtag:	TÉTELAZON OSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XVIII-	KERET	53	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése belterben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben, MUREXIN LF 1 mélyalapozó	122,96	m ²	500 HUF	1 000 HUF	61 480 HUF	122 960 HUF
XVIII-	KERET	60	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése belterben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban, KEMIKAL, SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő	122,96	m ²	4 000 HUF	3 000 HUF	491 840 HUF	368 880 HUF
XVIII-	KERET	146	Aljzat csiszolása géppel, porsziváccsal	122,96	m ²	350 HUF	1 100 HUF	43 036 HUF	135 256 HUF
XVIII-	KERET	162	Meglévő egyenetlen aljzat nagy szintkülönbségeinek kiegyenlítése, szabványos cementesstrich és betonpadló felület előkészítése, 2 cm vastagságban BONA H 600 műgyantával dúsított glettelő- és aljzatkiegyenlítő anyag + BONA D 510 alapozó, nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra	122,96	m ²	2 500 HUF	4 000 HUF	307 400 HUF	491 840 HUF
XVIII-	KERET	163	Meglévő egyenetlen aljzat nagy szintkülönbségeinek kiegyenlítése, szabványos cementesstrich és betonpadló felület előkészítése, többet minden 1 cm vastagságban BONA H 600 műgyantával dúsított glettelő- és aljzatkiegyenlítő anyag	122,96	m ²	2 000 HUF	700 HUF	245 920 HUF	86 072 HUF
XVIII-	KERET	177	Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó linóleum burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételkelnél szerepel) HENKEL Thomsit L 240 D diszperziós linóleumragasztó, Cikkszám: 423 509	122,96	m ²	1 000 HUF	- HUF	122 960 HUF	- HUF
XVIII-	KERET	287	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekeresből, lapokból vagy lépcsőn betétként	122,96	m ²	- HUF	2 000 HUF	- HUF	245 920 HUF
XVIII-	KERET	528	Linóleum burkolat fektetése megfelelő szilárdságú, száraz, repedésektől mentes, simítás után lecsiszolt portalanított aljzatra, bevonatképzéssel, ragasztóval, a burkolattal egyező hegesztőszinórral, vastagság 2,5 mm típus: FORBO MARMOLEUM REAL	122,96	m ²	8 000 HUF	4 000 HUF	983 680 HUF	491 840 HUF
XVIII-	KERET	534	Lábazat kialakítása, linóleum burkolatból, 20 cm-es bordűr kialakításával, (a bordűr hegesztése és az anyagszükséglet a burkolásnál szerepel) felhajtva, PVC-hohlkehl szegőlécebe bújtatva	76,23	m	1 000 HUF	2 000 HUF	76 230 HUF	152 460 HUF
Munkanem összesen (HUF)								2 332 546 HUF	2 095 228 HUF

Előtag:	TÉTELAZON OSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XX-	KERET	3	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerevényezve, finom beállításal), MDF vagy keményhejszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig, Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm	4	db	80 000 HUF	25 000 HUF	320 000 HUF	100 000 HUF
XX-	KERET	53	Lécék, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) Takaróléc 30x3 mm, fehér	140	m	1 000 HUF	1 000 HUF	140 000 HUF	140 000 HUF
XX-	KERET	195	Fa lambéria elhelyezése, szerelése beépített ékelecekre, Fenyő lambéria, 1,00-1,75 m-ig	99,136	m ²	8 500 HUF	8 000 HUF	842 656 HUF	793 088 HUF
XX-	KERET	201	Meglevő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatópótlással, 2 m ² felett, vasalatópótlással	31	db	3 000 HUF	5 000 HUF	93 000 HUF	155 000 HUF
XX-	KERET	220	Ajtószerelvények pótlása, csereje, kilincs, cím és ajtóösszekötő, HOPPE Tokio 1710 RH/3346 átmenő esavarozasú bejárati kilincs és cím, fehér	4	készlet	15 000 HUF	15 000 HUF	60 000 HUF	60 000 HUF
XX-	KERET	292	Szerelőhab felvitele, két komponensű	20	m	500 HUF	1 500 HUF	10 000 HUF	30 000 HUF
Munkanem összesen (HUF)								1 465 656 HUF	1 278 088 HUF

Előtag:	TÉTELÁZON OSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XXI-	KERET	74	Tömítések, szilikon tömítőanyaggal. Sziloplast tömítő, fehér	215 m		600 HUF	1 000 HUF	129 000 HUF	215 000 HUF
Munkanem összesen (HUF)								129 000 HUF	215 000 HUF

Előtag:	TÉTELAZON OSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XXIII-	KERET	177	Belső falfelületek alapmazolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen, Trimat alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	89,32	m2	1 500 HUF	2 000 HUF	133 980 HUF	178 640 HUF
XXIII-	KERET	198	Belső falfelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománcal, tagolt felületen, Trimat magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	89,32	m2	1 500 HUF	2 000 HUF	133 980 HUF	178 640 HUF
XXIII-	KERET	207	Belső falfelületek lakkozása, oldószeres, alkid anyagu, transzparens lakkal, 2 rétegben, tagolt felületen	99,136	m2	1 500 HUF	2 000 HUF	148 704 HUF	198 272 HUF
XXIII-	KERET	215	Külső falfelületek alapmazolása, szintelen műgyantalakkal vagy színes lazúr bevonóanyaggal, tagolt felületen Supralux lenolajos fabeeresztő alapozó, EAN: 5992451831072	99,136	m2	1 500 HUF	2 000 HUF	148 704 HUF	198 272 HUF
XXIII-	KERET	284	Belső festéseknel felület előkészítése, részmunkák, vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatu helységben, tagolatlan felületen	558,96	m2	- HUF	1 000 HUF	- HUF	558 960 HUF
XXIII-	KERET	302	Belső festéseknel felület előkészítése, részmunkák, felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatu helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen, Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz	558,96	m2	1 000 HUF	1 500 HUF	558 960 HUF	838 440 HUF
XXIII-	KERET	358	Falfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái, régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolatlan felületről	89,32	m2	300 HUF	500 HUF	26 796 HUF	44 660 HUF
XXIII-	KERET	365	Falfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái, simító tapasztolás falfelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen, Trimat Mestertapasz, EAN: 595061609376	89,32	m2	1 500 HUF	1 000 HUF	133 980 HUF	89 320 HUF
XXIII-	KERET	384	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, Héra DISZPERZIT beltéri falfesték fehér, EAN: 5996281078317	558,96	m2	700 HUF	1 200 HUF	391 272 HUF	670 752 HUF
XXIII-	KERET	425	Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó falfelületek felületmegerősítő mélyalapozása, vizes-diszperziós mélyalapozóval, tagolatlan felületen, Héra falfix vizes diszperziós mélyalapozó, EAN: 5995061648627	558,96	m2	400 HUF	800 HUF	223 584 HUF	447 168 HUF
Munkanem összesen (HUF)								1 899 960 HUF	3 403 124 HUF

Előtag:	TÉTEL AZONOSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XXXIII-	KERET	34	Lámpatestek bontása	30	db	- HUF	1 200 HUF	- HUF	36 000 HUF
XXXIII-	KERET	35	Horonyveses Mű-III-16 védőcső részere, védő behelyezéssel, szükség szerinti fal átörésekkel, fal helyreállítás nélkül	64	m	800 HUF	4 500 HUF	51 200 HUF	288 000 HUF
XXXIII-	KERET	101	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvesés nélkül, 60 mm mélység felett, kor vagy negyszög alakú, KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 80x80 mm, R: 1094-31	20	db	600 HUF	4 000 HUF	12 000 HUF	80 000 HUF
XXXIII-	KERET	187	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvég bekötése nélkül keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² , H07V-U 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	300	m	800 HUF	1 000 HUF	240 000 HUF	300 000 HUF
XXXIII-	KERET	188	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvég bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² , H07V-U 450/750V 1x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	50	m	800 HUF	1 000 HUF	40 000 HUF	50 000 HUF
XXXIII-	KERET	280	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	20	mp*	- HUF	5 000 HUF	- HUF	100 000 HUF
XXXIII-	KERET	491	Dugaljak, kapcsolók bontása	20	db	- HUF	7 000 HUF	- HUF	140 000 HUF
XXXIII-	KERET	515	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból	64	m	- HUF	3 000 HUF	- HUF	192 000 HUF
XXXIII-	KERET	517	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm ² -ig	200	m	- HUF	1 800 HUF	- HUF	360 000 HUF
XXXIII-	KERET	519	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása, kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	20	db	- HUF	5 000 HUF	- HUF	100 000 HUF
XXXIII-	KERET	544	Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szelesség: 40 mm-ig, Beltéri könnyű kivitelű műanyag kábelesatorna, sima, fehér 50x25 mm, Kód: MCSN 50*25F	36	m	2 000 HUF	2 750 HUF	72 000 HUF	99 000 HUF
XXXIII-	KERET	565	Vezetékösszekötők elhelyezése, WAGO 222-415 nyitható vezetékösszekötő gyorscsatlakozó rugós 5x0,08-2,5 mm ² 32A	75	db	1 000 HUF	2 000 HUF	75 000 HUF	150 000 HUF
XXXIII-	KERET	568	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A kétpólusú kapcsolók, LEGRAND Cariva kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773802)	10	db	6 500 HUF	6 000 HUF	65 000 HUF	60 000 HUF
XXXIII-	KERET	572	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F), LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér (Kat.szám:773820)	10	db	6 600 HUF	6 200 HUF	66 000 HUF	62 000 HUF
XXXIII-	KERET	577	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jellegűvel, 4,5 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, Schneider Electric Resi9 kismegszakító 1P, 10A, B karakterisztika, R: R9F04110	6	db	2 500 HUF	5 000 HUF	15 000 HUF	30 000 HUF
XXXIII-	KERET	578	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jellegűvel, 4,5 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, Schneider Electric Resi9 kismegszakító 1P, 16A, B karakterisztika, R: R9F04116	4	db	2 700 HUF	5 000 HUF	10 800 HUF	20 000 HUF
XXXIII-	KERET	580	Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú, GANZ KK GFI 025.2.030 25 A, 30 mA, áram-védőkapcsoló	2	db	13 500 HUF	5 500 HUF	27 000 HUF	11 000 HUF
XXXIII-	KERET	581	Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sennel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 12-26 egység között LEGRAND Drivia 18 műanyag fk elosztószekrény 1 sor 18 modul (Kat.szám:401221)	2	db	9 560 HUF	5 000 HUF	19 120 HUF	10 000 HUF
XXXIII-	"K"	"K"	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése falon kívüli LED panel mennyezetre és táblavilágító Ledes lámpatest kábelezéssel	30	db	185 000 HUF	120 000 HUF	5 550 000 HUF	3 600 000 HUF
Munkanem összesen (HUF)								6 243 120 HUF	5 688 000 HUF

Előtag:	TÉTELAZONOSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XXXVII-	KERET	2	Új szennyvíz hálózat rakótese feltáras alapján meglévő hálózatra	1	db	6 900 HUF	8 010 HUF	6 900 HUF	8 010 HUF
XXXVII-	KERET	8	Csatornaszerelési munkák próbái Lefolyórendszer tömörítési próbája	1	db	- HUF	5 000 HUF	- HUF	5 000 HUF
XXXVII-	KERET	12	Csővezetékek bontása, csővezeték leszerelése átmerőre való tekintet nélkül, olom nyomó vagy lefolyócső, veséssel, aljzatból, földémből	16	m	- HUF	2 780 HUF	- HUF	44 480 HUF
XXXVII-	KERET	191	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése esőidomok nélkül, szakaszos tömörítési próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárókba, DN 100, PIPELIFE PVC-U tömörítési tokos csatornaeső 110x3,2x1000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM110/1M SN4	16	m	2 780 HUF	3 750 HUF	44 480 HUF	60 000 HUF
Munkanem összesen (HUF)								51 380 HUF	117 490 HUF