

Költségvetés neve:

Játékvár_óvoda-játéktároló

Leírás:

Budapest Főváros Terézváros, Játékvár Óvoda, 1062

Budapest, Lendvay utca 24., hrsz.:28258

Játéktároló bővítési munkák

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		3 634 823 HUF	4 801 910 HUF
1.1 Tartalékkeret mértéke	10%		843 673 HUF
2.1 ÁFA vetítési alap			9 280 406 HUF
2.2 ÁFA	27%		2 505 710 HUF
3 A munka ára (HUF)			11 786 116 HUF


"RADIÁN" ÉPÍTŐIPARI TERVEZŐ,
SZERVEZŐ, ÜZEMELTETŐ KFT.

2143 Kistarcsa, Mária utca 36.

Adószám: 10547030-2-13

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1.	Felvonulási létesítmények		
2.	Víztelenítés		
3.	Zsaluzás és állványozás		
4.	Költségtérítések		
5.	Irtás, föld- és sziklamunka	202 390 HUF	443 701 HUF
6.	Szivárgó építés, alagsővezés		
7.	Síkalapozás		
8.	Helyszíni beton és vasbeton munkák	242 952 HUF	107 631 HUF
9.	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése		
10.	Falazás és egyéb kőműves munkák	269 310 HUF	1 551 800 HUF
11.	Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése		
12.	Ácsmunka	1 314 693 HUF	1 124 107 HUF
13.	Vakolás és rabilolás	689 249 HUF	1 044 527 HUF
14.	Égéstermék-elvezető berendezések		
15.	Cserépkályhák		
16.	Szárazépítés		
17.	Tetőfedés	35 189 HUF	138 465 HUF
18.	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés		
19.	Bádogozás	115 243 HUF	66 415 HUF
20.	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése		
21.	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése	555 600 HUF	136 800 HUF
22.	Üvegezés		
23.	Felületképzés	124 577 HUF	43 264 HUF
24.	Szigetelés		
25.	Árnyékolók beépítése		
26.	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése		
27.	Közmű csatornaépítés		
28.	Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése		
29.	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése		
30.	Kőburkolat készítése		
31.	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése		
32.	Betonpálya burkolat készítése		
33.	Elektromos energiaellátás, villanszerelés	85 620 HUF	145 200 HUF
34.	Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)		
35.	Megújuló energiahasznosító berendezések		
36.	Általános épületgépészeti szigetelés		
37.	Épületgépészeti csővezeték szerelése		
38.	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		
39.	Szellőztető berendezések		
40.	Légkondicionáló berendezések		
41.	Takarítási munkák		
	Összesen (HUF)	3 634 823 HUF	4 801 910 HUF
			8 436 733 HUF

Előtag:	TÉTELAZÓ NOSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
V-	KERET	5.	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² -nél nagyobb szelvényűnél. IV. talajosztály	3,42	m3	1 HUF	15 421 HUF	3 HUF	52 740 HUF
V-	KERET	12.	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT. KÓKA. Alsózsolca	3,42	m3	4 126 HUF	1 316 HUF	14 111 HUF	4 501 HUF
V-	KERET	40.	Bontott fa hulladék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	8	m3	1 HUF	813 HUF	8 HUF	6 504 HUF
V-	KERET	41.	Vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	8	m3	1 HUF	813 HUF	8 HUF	6 504 HUF
V-	KERET	49.	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	2	db	60 720 HUF	1 HUF	121 440 HUF	2 HUF
V-	"K"	"K"	A közlekedési útvonal menté lévő törzsének védelme kalodával.	2	db	5 500 HUF	8 625 HUF	11 000 HUF	17 250 HUF
V-	"K"	"K"	A meglévő épületre nőt fa kivágása (szakvélemény alapján)	1	db	55 820 HUF	356 200 HUF	55 820 HUF	356 200 HUF
			Munkanem összesen (HUF)					202 390 HUF	443 701 HUF

Előtag:	TÉTELAZO NOSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
VIII-	KERET	122.	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, könnyűbetonból, salakbetonból	0,5	m3	1 HUF	33 967 HUF	1 HUF	16 984 HUF
VIII-	KERET	134.	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe, FERALPI Sp6K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 6.00 / 6.00 B500A (BHB55.50)	0,4	t	375 500 HUF	59 097 HUF	150 200 HUF	23 639 HUF
VIII-	KERET	159.	Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett, C20/25 - XC1 - 24 - F3 - CEM 42,5, m = 7,0 finomsági modulussal	3,42	m3	26 780 HUF	4 798 HUF	91 588 HUF	16 409 HUF
VIII-	KERET	175.	Beton aljzat felületképzéséért többletidő, saját levében cementszórással, simított fényes felület, vassimítóval	17,1	m2	68 HUF	2 959 HUF	1 163 HUF	50 599 HUF
Munkanem összesen (HUF)								242 952 HUF	107 631 HUF

Előtag:	TÉTELAZO NOSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
X-	"K"	"K"	Meglévő játéktároló felépítményének elbontása	1	kt	12 510 HUF	306 800 HUF	12 510 HUF	306 800 HUF
X-	"K"	"K"	Meglévő garázs hátfalának kibontása szerkezeti kiváltások elvégzése felvonulási útvonla biztosításának érdekében.	1	kt	256 800 HUF	1 245 000 HUF	256 800 HUF	1 245 000 HUF
			Munkanem összesen (HUF)					269 310 HUF	1 551 800 HUF

Elótag:	TÉTELAZO NOSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XII-	KERET	18.	Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivételben, függőleges vagy vízszintes felületen, Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x12 10 mm méretű	27,09	m2	5 028 HUF	1 948 HUF	136 209 HUF	52 771 HUF
XII-	KERET	20.	Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése négy oldalt nútolt kivételben, tetőszerkezet szaruzatára, Vízálló faforgácslap (OSB), négyoldalt nútolt, 2500x625x22 mm méretű	17,1	m2	10 709 HUF	1 359 HUF	183 124 HUF	23 239 HUF
XII-	KERET	65.	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval lambéria borítás külső felületen	18,69	m2	3 298 HUF	2 537 HUF	61 640 HUF	47 417 HUF
XII-	"K"	"K"	10*10 cm szerkezeti fa felhasználásával váz készítése külső és köztes sarkokon 10*10 oszlopokkal harmadoló pontokon 5*10 palló köztes merevítésként. Tetőszerkezet 85 cm közzel 300 cm hosszúságú 10*10 cm keresztmetszetű gerendák! Az Ármak tartalmaznia kell a betonba rögzített szerkezeti elemeket is.	0,744	fam3	1 255 000 HUF	1 345 000 HUF	933 720 HUF	1 000 680 HUF
Munkanem összesen (HUF)								1 314 693 HUF	1 124 107 HUF

Előtag:	TÉTELAZON OSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XIII-	KERET	156.	Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig - Telekhatáron lévő tárolón belüli szakaszon falazott kerítés vakolatának leverése	45,932	m2	1 HUF	1 167 HUF	46 HUF	53 603 HUF
XIII-	KERET	243.	Szellőző, falszáritó felújító vakolat készítése, erős (magas) só és nedvességtartalom esetén WTA rendszerben, kézi felhordással, szárazhabarcsból, felületelőkészítéssel (alapozó, előfröcskölő, gúz), alsó, felső vakolatréteggel, összesen 3 cm vastagságban, Cemix WTA EUROSAN OP/WTA Eurosan felújító felsővakolat, kézi, Cikkszám: K00551401 + Cemix WTA EUROSAN UP/WTA Eurosan felújító alsóvakolat, kézi, Csz: K00551301 + Cemix EUROSAN VS/WTA Eurosan gúzolóanyag kézi és gépi, Csz: K00551101	45,932	m2	8 200 HUF	2 376 HUF	376 642 HUF	109 134 HUF
XIII-	"K"	"K"	Kvaderképzés, kőporozás többletköltsége	27,132	m2	11 520 HUF	32 500 HUF	312 561 HUF	881 790 HUF
			Munkanem összesen (HUF)					689 249 HUF	1 044 527 HUF

Előtag:	TÉTELAZO NOSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XVII-	KERET	37.	Bitumenes zsindelyfedésnél alátétlemez elhelyezése szegezhető aljzatra, 2,5 mm vastagságig, TEGOLA STARTBAR-S bitumenes poliészter lemez, homok/szövet, 0,65 mm, csúszásmentes	17,1	m2	535 HUF	495 HUF	9 149 HUF	8 465 HUF
XVII-	"K"	"K"	Telek határ felé kerítés magasságán felülnyúló részén átlátszó polikarbonát borítás készítése	4	m2	6 510 HUF	32 500 HUF	26 040 HUF	130 000 HUF
Munkanem összesen (HUF)								35 189 HUF	138 465 HUF

Előtag:	TÉTELAZO NOSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XIX-	KERET	15.	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganylemezről, Függőereszcsatorna H 0,65, félkör szelvényű, Ksz: 25 cm	13 m		2 355 HUF	1 767 HUF	30 615 HUF	22 971 HUF
XIX-	KERET	16.	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezről, VMZINC titáncink függőereszcsatorna, körszelvényű lefolyócső, 0,7x100x2000 mm, NATÚR horgany felülettel, Ref.:10-0020-10-70-20	3 m		5 784 HUF	2 582 HUF	17 352 HUF	7 746 HUF
XIX-	KERET	89.	Csatomartató vagy csatornabilincs pótlása, Csatomartató függő ereszcsatornához, kör, 25 cm	16 db		259 HUF	660 HUF	4 144 HUF	10 560 HUF
XIX-	KERET	91.	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	13 m		1 HUF	1 087 HUF	13 HUF	14 131 HUF
XIX-	KERET	156.	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, levélrács vagy cseppentő lemez elhelyezése félkör alakú csatornához, aluminium vagy horganyzott acéllemezről, ZAMBELLI levélrács aluminium, Ksz: 33 cm, H: 2 m, Cikkszám: 158505-AR Tetőhéjazat szegezett Zsindely fedés bádogozott oromdeszka lezárással eresz kialakításánál cseppentő lemez beépítéssel.	17,1 m		3 691 HUF	453 HUF	63 116 HUF	7 746 HUF
XIX-	KERET	381.	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	3 m		1 HUF	1 087 HUF	3 HUF	3 261 HUF
Munkanem összesen (HUF)								115 243 HUF	66 415 HUF

Elótag:	TÉTELAZO NOSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XXI-	"K"	"K"	Kültéri ajtó elhelyezése tok beépítéssel	3	db	185 200 HUF	45 600 HUF	555 600 HUF	136 800 HUF
Munkanem összesen (HUF)								555 600 HUF	136 800 HUF

Előtag:	TÉTELAZO NOSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XXIII-	KERET	77.	Szilikátfestécek, kálvízűveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt síma felületen, Baumit-SilikatColor (Baumit Szilikát) festék, fehér-színesoport (0018, 0019), Cikkszám: 2553070L- <i>Telekhatáron lévő tárolón belüli szakaszon szilikát festés</i>	18,8	m2	5 513 HUF	815 HUF	103 644 HUF	15 322 HUF
XXIII-	KERET	427.	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen, REVCO Wood-Line falazúr, natúr	18,69	m2	1 120 HUF	1 495 HUF	20 933 HUF	27 942 HUF
Munkanem összesen (HUF)								124 577 HUF	43 264 HUF

Előtag:	TÉTELAZO NOSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XXXIII-	"K"	"K"	A tárló rekeszekbe kültéri használatra alkalmas (IP44) fényforrások felszerelés szükséges megfelelő kapcsolókkal. Felszerelni szükséges továbbá 3 db kültéri csatlakozó aljzat.	1	klt	85 620 HUF	145 200 HUF	85 620 HUF	145 200 HUF
Munkanem összesen (HUF)								85 620 HUF	145 200 HUF