

Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.
Tel/Fax: 301-6709
Cégjegyzékszám: 01-10-042987
Adószám: 12098336-2-42
Budapest Bank:
10102086-68432102-03000007

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Tulajdonában,
a Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt. kezelésében lévő utak
karbantartási munkáinak közbeszerzése 2024.
Készült:

Megnevezés	Költségvetés összesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
Anyag- és munkadíjak összegei	5028004	2861876
Kalkulált nettó vállalkozói díj (felolvasólapon feltüntetendő!)	7889880	

Pol-Treck Ép Kft.
1085 Budapest
József körút 69. Fsz. 1.
Cg. 001-09-390226
Adósz.: 27440825-2-42

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Hidraulikus szerelések, alapgép nélkül, lengőgémre szerelhető törőfej, bontókalapács, üzemi tömeg: 250-400 kg, teljesítmény: 450-700 Nm	1 óra	1 Ft	1 580 Ft	1 Ft	1 580 Ft
2	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Bontott, kitermelt talaj felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	1 m3	1 Ft	1 600 Ft	1 Ft	1 600 Ft
3	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Bontott, kitermelt talaj konténerbe rakása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	1 m3	1 Ft	1 450 Ft	1 Ft	1 450 Ft
4	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	1 m3	1 Ft	2 300 Ft	1 Ft	2 300 Ft
5	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	1 m3	1 Ft	1 500 Ft	1 Ft	1 500 Ft
6	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Marógépek, aszfaltmaró gép, 50-60 cm munkaszélességig, W600 típusú marógép	1 óra	1 Ft	40 000 Ft	1 Ft	40 000 Ft
7	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Marógépek, aszfaltmaró gép, 100 cm munkaszélességig, W100Fi vagy W100CFi típusú, láncalpas, szintvezérelt marógép	1 óra	1 Ft	50 000 Ft	1 Ft	50 000 Ft
8	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Marógépek, aszfaltmaró gép, 200 cm munkaszélességig, W2000 vagy W200i típusú, láncalpas, szintvezérelt marógép	1 óra	1 Ft	32 000 Ft	1 Ft	32 000 Ft
9	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Marógépek fel- és levonulási költsége, tréleres beszállítási költség gépenként elszámolva	1 db	1 Ft	120 000 Ft	1 Ft	120 000 Ft
10	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Kotró-rakodó géppel végzett munka, traktoralapú univerzális földmunkagép, mellső rakodó-, és hátsó mélyásó kanállal, kiegészítő szerelésekkel bővíthető, 5 tonna önsúly felett, teljesítmény: 60- 69 kW között	1 óra	1 Ft	8 000 Ft	1 Ft	8 000 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
11	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Rakodógéppel végzett munka, homlokrakodó gép, gumikerekes, 20 tonna önsúly alatt, teljesítmény: 60-89 kW, saját tömeg: 4-8 t	1 óra	1 Ft	6 500 Ft	1 Ft	6 500 Ft
12	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Döngölővel végzett munka, kézi vezetéssel, belsőégésű motoros, 5 kW teljesítményig, 110kg tömegig, 2,5 kW-os, 70kg	1 óra	1 Ft	3 000 Ft	1 Ft	3 000 Ft
13	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Lapvibrátorral végzett munka, excentertengelyes gerjesztésű, egyirányba haladó lapvibrátor, belsőégésű motoros, 5 kW teljesítményig és 25kN tömörítő erőig, 5,0 kW-os, tömörítő erő 25kN	1 óra	1 Ft	3 000 Ft	1 Ft	3 000 Ft
14	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Lapvibrátorral végzett munka, excentertengelyes gerjesztésű, kétirányba haladó lapvibrátor, belsőégésű motoros, 8 kW teljesítményig és 60kN tömörítő erőig, 6,0 kW-os, tömörítő erő 40kN	1 óra	1 Ft	4 000 Ft	1 Ft	4 000 Ft
15	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Statikus hengerrel végzett munka, általános használatú statikus henger, 50 kW teljesítményig, 30 kW-os, tömege: 8 t	1 óra	1 Ft	4 500 Ft	1 Ft	4 500 Ft
16	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Vibrációs hengerrel végzett munka, kézi vezetésű eszköz, egytengelyes vibrohenger, 5,0 kW teljesítményig, 5,0 kW-os, tömege: 450 kg	1 óra	1 Ft	4 500 Ft	1 Ft	4 500 Ft
17	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Vibrációs hengerrel végzett munka, kézi vezetésű eszköz, kettős vibrohenger, 8,0 kW teljesítményig, 5,0 kW-os, tömege: 800 kg	1 óra	1 Ft	4 500 Ft	1 Ft	4 500 Ft
18	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Vibrációs hengerrel végzett munka, önjáró henger, kettős vibrohenger, 90 kW teljesítményig, 25,0 kW-os, tömege: 3,0 t	1 óra	1 Ft	6 400 Ft	1 Ft	6 400 Ft
19	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Teherkocsival végzett munka, kéttengelyes rögzített rakfelületű tehergépkocsi, 13t saját tömegig, 80 kW, saját tömeg: 4,0t	1 óra	1 Ft	14 000 Ft	1 Ft	14 000 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
20	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Teherkocsival végzett munka, kéttengelyes rögzített rakfelületű tehergépkocsi, 13t saját tömegig, 125 kW, saját tömeg: 7,5t	1 óra	1 Ft	8 500 Ft	1 Ft	8 500 Ft
21	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Teherkocsival végzett munka, kéttengelyes billenő rakfelületű tehergépkocsi, 13t saját tömegig, 80 kW, saját tömeg: 4,0t	1 óra	1 Ft	11 000 Ft	1 Ft	11 000 Ft
22	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Teherkocsival végzett munka, kéttengelyes billenő rakfelületű tehergépkocsi, 13t saját tömegig, 125 kW, saját tömeg: 7,5t	1 óra	1 Ft	9 600 Ft	1 Ft	9 600 Ft
23	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Teherkocsival végzett munka, nyergesvontatók, kéttengelyes nyergesvontató, 260 kW teljesítmény, saját tömeg: 12t	1 óra	1 Ft	11 200 Ft	1 Ft	11 200 Ft
24	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Teherkocsival végzett munka, nyergesvontatók, háromtengelyes nyergesvontató, 215 kW, saját tömeg: 14t	1 óra	1 Ft	12 000 Ft	1 Ft	12 000 Ft
25	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 700 mm	1 db	2 400 Ft	9 550 Ft	2 400 Ft	9 550 Ft
26	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium tilalmi jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm	1 db	2 400 Ft	9 550 Ft	2 400 Ft	9 550 Ft
27	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium utasítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm	1 db	2 400 Ft	8 550 Ft	2 400 Ft	8 550 Ft
28	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Védődeszkázat készítése, vízszintes	1 m2	480 Ft	3 200 Ft	480 Ft	3 200 Ft
29	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Mobil kerítés bérleti díj elszámolása, szállítás, telepítés-bontás nélkül, dróthálós mobil kerítés Dróthálós mobil kerítés, merev acélvázsal, előgalvanizált, 3,5x2,0 m-es táblaméret, bérleti díj/nap	1 m	20 Ft	2 Ft	20 Ft	2 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
30	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással Mobil WC alap, bérleti díj/hó	1 db	34 000 Ft	10 Ft	34 000 Ft	10 Ft
31	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben) DIRICKX M 300 mobilkerítés elem rögzítő bilincsel, szemméret: 100 x 250 mm, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm	1 m	640 Ft	720 Ft	640 Ft	720 Ft
32	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Ideiglenes kerítés, kiegészítő elemek, mobil kerítés tartozékainak beépítése DIRICKX műanyag (gumi) talp M 300 elemhez, méret: 0,68x0,25x0,15 m, magasság: 2,00 m	1 db	400 Ft	120 Ft	400 Ft	120 Ft
33	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, zárt sorú	1 m ²	640 Ft	600 Ft	640 Ft	600 Ft
34	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 2,01-5,00 m árokszélesség között, zárt sorú	1 m ²	640 Ft	600 Ft	640 Ft	600 Ft
35	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Munkaárok zsálasra alkalmas dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali borítással, függőleges csatornapallókkal, 0,80-2,00 m árokszélesség között, 31-60 kg/m ² tömögű csatornapallókkal Pátialemez 3000x4 mm	1 m ²	640 Ft	400 Ft	640 Ft	400 Ft
36	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Biztonsági védőkorlát elhelyezése bolyalábakkal, egysoros deszka kerítéssel, festett bolya és deszka	1 m	200 Ft	200 Ft	200 Ft	200 Ft
37	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Általános teendők, előkészítési szakaszban, forgalomtechnikai terv készítése az adott helyszínre gyártva, munkaterületenként elszámolva (opcionális, ha indokolt az adott utcaszakaszon)	1 mérnök nap	101 400 Ft	100 Ft	101 400 Ft	100 Ft
38	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1 mérnök nap	101 400 Ft	100 Ft	101 400 Ft	100 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
39	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	1 m3	1 Ft	21 500 Ft	1 Ft	21 500 Ft
40	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály	1 m3	1 Ft	20 000 Ft	1 Ft	20 000 Ft
41	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² -nél nagyobb szelvéynél, IV. talajosztály	1 m3	1 Ft	20 000 Ft	1 Ft	20 000 Ft
42	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: IV. 2,0 m mélységig	1 m3	1 Ft	20 000 Ft	1 Ft	20 000 Ft
43	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	1 m3	1 Ft	3 000 Ft	1 Ft	3 000 Ft
44	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig	1 m3	1 Ft	3 000 Ft	1 Ft	3 000 Ft
45	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m ² -ig, 2,0 m mélységig	1 m3	1 Ft	3 000 Ft	1 Ft	3 000 Ft
46	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m ² között, 5,5 m mélységig	1 m3	1 Ft	3 000 Ft	1 Ft	3 000 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
47	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	1 m3	1 Ft	6 000 Ft	1 Ft	6 000 Ft
48	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben	1 m3	1 Ft	6 000 Ft	1 Ft	6 000 Ft
49	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	1 m3	1 Ft	1 580 Ft	1 Ft	1 580 Ft
50	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: IV.	1 m3	1 Ft	15 000 Ft	1 Ft	15 000 Ft
51	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban	1 m3	1 Ft	1 580 Ft	1 Ft	1 580 Ft
52	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	1 m3	1 Ft	400 Ft	1 Ft	400 Ft
53	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	1 m3	1 Ft	2 000 Ft	1 Ft	2 000 Ft
54	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	1 m2	1 Ft	120 Ft	1 Ft	120 Ft
55	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	1 m2	1 Ft	320 Ft	1 Ft	320 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
56	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Sziklalazítás légkalapáccsal széles felületen, talajosztály: V.	1 m3	1 Ft	1 600 Ft	1 Ft	1 600 Ft
57	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Sziklalazítás légkalapáccsal kis felületen, talajosztály: V.	1 m3	1 Ft	1 600 Ft	1 Ft	1 600 Ft
58	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály V-VII.	1 m3	1 Ft	9 600 Ft	1 Ft	9 600 Ft
59	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály V-VII.	1 m3	1 Ft	400 Ft	1 Ft	400 Ft
60	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Fejtett föld tolása és elteretése, I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között	1 m3	1 Ft	280 Ft	1 Ft	280 Ft
61	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, géppel, 10,0 m távolságig, 4,0 m mélységig, 6,0 m magasságig	1 m3	1 Ft	280 Ft	1 Ft	280 Ft
62	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P- TT, Nyékládháza	1 m3	3 600 Ft	12 000 Ft	3 600 Ft	12 000 Ft
63	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi	1 m3	5 500 Ft	12 000 Ft	5 500 Ft	12 000 Ft
64	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m ³ -es konténerbe	1 db	35 000 Ft	1 Ft	35 000 Ft	1 Ft
65	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	1 db	55 000 Ft	1 Ft	55 000 Ft	1 Ft
66	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	1 db	84 000 Ft	1 Ft	84 000 Ft	1 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
67	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	1 m3	1 Ft	9 500 Ft	1 Ft	9 500 Ft
68	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	1 m2	1 Ft	1 600 Ft	1 Ft	1 600 Ft
69	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból	1 m3	1 Ft	20 000 Ft	1 Ft	20 000 Ft
70	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, acélháló erősítésű kavicsbetonból	1 m3	1 Ft	24 000 Ft	1 Ft	24 000 Ft
71	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület fasimítóval eldolgozva, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal	1 m3	28 000 Ft	1 Ft	28 000 Ft	1 Ft
72	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Parkoló automata alaptest kibontása kézi erővel, acélszerkezet és beton bontása, foltszerű helyreállítással	1 db	16 000 Ft	20 000 Ft	16 000 Ft	20 000 Ft
73	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Szerkezeti hézag, repedés, üreg kitöltése, duzzadó-, duzzadó-alácsömöszölő-, vagy aláöntő szárazhabarccsal, 10-50 mm rétegvastagság között MAPEI Mapefill szárazon kevert, cementkötésű habarcs, Csz: 150125	1 m²	35 000 Ft	12 000 Ft	35 000 Ft	12 000 Ft
74	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Parkoló automata alaptest elhelyezése, bontással, földmunkával, szerelőkeret beállításával és beépítésével, helyszínen kevert betonból	1 db	18 000 Ft	20 000 Ft	18 000 Ft	20 000 Ft
75	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, gépi erővel, 2 m mélységig, 0,30 m átmérőig, aszfalt és beton anyagban	1 m	1 Ft	38 500 Ft	1 Ft	38 500 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
76	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Mobil átjáró elhelyezése, egyenes szakaszra, bejáratok megközelítéséhez használatos átjáró, kapaszkodóval szerelve	1 m	12 500 Ft	2 400 Ft	12 500 Ft	2 400 Ft
77	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Utcanev tábla pótlása, cseréje, Alumínium tábla, fehér színű matricázott bevonattal, fekete felirattal, téglalap alakú, 700x300 mm-es méretben, sarkain rögzítő furattal	1 db	12 000 Ft	4 000 Ft	12 000 Ft	4 000 Ft
78	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 160x4,7x3000 mm SN8, KGEM160/3M.SN8	1 m	2 800 Ft	2 400 Ft	2 800 Ft	2 400 Ft
79	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 200x5,9x3000 mm SN8, KGEM200/3M.SN8	1 m	3 600 Ft	3 200 Ft	3 600 Ft	3 200 Ft
80	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 250 mm PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 250x7,3x3000 mm SN8, KGEM250/3M.SN8	1 m	4 400 Ft	4 000 Ft	4 400 Ft	4 000 Ft
81	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 315x9,2x3000 mm SN8, KGEM315/3M.SN8	1 m	6 600 Ft	5 000 Ft	6 600 Ft	5 000 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
82	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 160 mm x 15°, KGB160X15	1 db	2 300 Ft	1 150 Ft	2 300 Ft	1 150 Ft
83	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 160 mm x 30°, KGB160X30	1 db	2 400 Ft	1 150 Ft	2 400 Ft	1 150 Ft
84	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 160 mm x 45°, KGB160X45	1 db	2 400 Ft	1 150 Ft	2 400 Ft	1 150 Ft
85	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 160 mm x 87°, KGB160X87	1 db	3 200 Ft	1 500 Ft	3 200 Ft	1 500 Ft
86	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 160 mm/160 mm x 45°, KGEA160/160X45	1 db	3 200 Ft	1 500 Ft	3 200 Ft	1 500 Ft
87	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U csatorna tokelzáró 160 mm, KGM160	1 db	3 200 Ft	1 500 Ft	3 200 Ft	1 500 Ft
88	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 160 mm, KGU160	1 db	2 000 Ft	800 Ft	2 000 Ft	800 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
89	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 200 mm/200 mm x 87°, KGEA200/200X87	1 db	6 000 Ft	2 400 Ft	6 000 Ft	2 400 Ft
90	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 200 mm x 15°, KGB200X15	1 db	3 600 Ft	1 150 Ft	3 600 Ft	1 150 Ft
91	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 200 mm x 30°, KGB200X30	1 db	3 600 Ft	1 150 Ft	3 600 Ft	1 150 Ft
92	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 200 mm x 45°, KGB200X45	1 db	3 600 Ft	1 150 Ft	3 600 Ft	1 150 Ft
93	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 200 mm x 87°, KGB200X87	1 db	3 600 Ft	1 150 Ft	3 600 Ft	1 150 Ft
94	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 200 mm/160 mm x 45°, KGEA200/160X45	1 db	6 000 Ft	1 500 Ft	6 000 Ft	1 500 Ft
95	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 200 mm/200 mm x 45°, KGEA200/200X45	1 db	6 000 Ft	1 500 Ft	6 000 Ft	1 500 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
96	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U csatorna szűkítő 200 mm/160 mm, KGR200/160	1 db	2 800 Ft	1 150 Ft	2 800 Ft	1 150 Ft
97	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U csatorna tokelzáró 200 mm, KGM200	1 db	1 600 Ft	600 Ft	1 600 Ft	600 Ft
98	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 200 mm, KGU200	1 db	3 200 Ft	1 600 Ft	3 200 Ft	1 600 Ft
99	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 250 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívdom 250 mm x 15°, KGB250X15	1 db	4 400 Ft	1 500 Ft	4 400 Ft	1 500 Ft
100	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 250 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívdom 250 mm x 30°, KGB250X30	1 db	4 400 Ft	1 500 Ft	4 400 Ft	1 500 Ft
101	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 250 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívdom 250 mm x 45°, KGB250X45	1 db	4 400 Ft	1 500 Ft	4 400 Ft	1 500 Ft
102	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 250 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívdom 250 mm x 87°, KGB250X87	1 db	4 400 Ft	1 500 Ft	4 400 Ft	1 500 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

Tétel száma	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
103	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 250 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom ragasztott kivitel 250 mm/160 mm x 45°, KGEA250/160X45R	1 db	6 000 Ft	2 000 Ft	6 000 Ft	2 000 Ft
104	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 250 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom ragasztott kivitel 250 mm/200 mm x 45°, KGEA250/200X45R	1 db	6 000 Ft	2 000 Ft	6 000 Ft	2 000 Ft
105	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 250 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom ragasztott kivitel 250 mm/250 mm x 45°, KGEA250/250X45	1 db	6 000 Ft	2 000 Ft	6 000 Ft	2 000 Ft
106	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 250 mm PIPELIFE PVC-U csatorna szűkítő 250 mm/160 mm, KGR250/160	1 db	4 400 Ft	1 500 Ft	4 400 Ft	1 500 Ft
107	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 250 mm PIPELIFE PVC-U csatorna szűkítő 250 mm/200 mm, KGR250/200	1 db	4 400 Ft	1 500 Ft	4 400 Ft	1 500 Ft
108	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 315 mm x 15°, KGB315X15	1 db	6 000 Ft	2 400 Ft	6 000 Ft	2 400 Ft
109	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 315 mm x 30°, KGB315X30	1 db	6 000 Ft	2 400 Ft	6 000 Ft	2 400 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

Tétel száma	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
110	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 315 mm x 45°, KGB315X45	1 db	6 000 Ft	2 400 Ft	6 000 Ft	2 400 Ft
111	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 315 mm x 87°, KGB315X87	1 db	6 000 Ft	2 400 Ft	6 000 Ft	2 400 Ft
112	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U csatorna szűkítő 315 mm/200 mm, KGR315/200	1 db	5 200 Ft	2 400 Ft	5 200 Ft	2 400 Ft
113	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U csatorna szűkítő 315 mm/250 mm, KGR315/250	1 db	5 200 Ft	2 400 Ft	5 200 Ft	2 400 Ft
114	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 315 mm, KGU315	1 db	5 200 Ft	2 400 Ft	5 200 Ft	2 400 Ft
115	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm belméretű elemekből, alsó fenék 45 cm magas CSOMIÉP 30/30/45/15 víznyelő akna alsó	1 db	20 000 Ft	9 600 Ft	20 000 Ft	9 600 Ft
116	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm belméretű elemekből, középső elem 30 cm magas CSOMIÉP 30/30/30/15 víznyelő akna magasztó	1 db	12 000 Ft	8 000 Ft	12 000 Ft	8 000 Ft
117	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm belméretű elemekből, felső elem 5-10-15 cm magas SW Umwelttechnik VNYA 32/32/10 cm víznyelő akna átmeneti idom rács alá, Cikkszám: 1000001797	1 db	8 000 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

Tétel száma	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
118	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 50x50 cm nagyméretű elemekből, alsó fenék 55 cm magasságig CSOMIÉP 50/50/54/12 víznyelő akna alsó	1 db	28 000 Ft	15 000 Ft	28 000 Ft	15 000 Ft
119	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 50x50 cm nagyméretű elemekből, középső elem 50 cm magasságig CSOMIÉP 50/50/30/12 víznyelő akna magasító	1 db	20 000 Ft	15 000 Ft	20 000 Ft	15 000 Ft
120	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 50x50 cm nagyméretű elemekből, felső elem 5-10-15 cm magas ELSŐ BETON víznyelő akna magasító, 50x50x10 cm	1 db	9 600 Ft	8 000 Ft	9 600 Ft	8 000 Ft
121	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel EURO- PURATOR - P-TOP BEGU akna fedlap D400 kN, Cikksz.: P17400LD-X	1 db	30 000 Ft	12 000 Ft	30 000 Ft	12 000 Ft
122	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel ACO Multitop göv.aknafedlap Ø 600 mm, D 400 kN terhelési osztályra, Rend.szám: 601620	1 db	30 000 Ft	12 000 Ft	30 000 Ft	12 000 Ft
123	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Négyzet alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel EURO-PURATOR - TETRA fedlap 600x600 mm D400 kN, Cikksz.: TET48-066- 400S	1 db	28 000 Ft	12 000 Ft	28 000 Ft	12 000 Ft
124	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Szintbeállító gyűrű és tartozékai elhelyezése aknafedlap alá SW Umwelttechnik ASZ 60/5 cm szintbeállító gyűrű, Cikkszám: 1000000301	1 db	4 000 Ft	2 000 Ft	4 000 Ft	2 000 Ft
125	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Szintbeállító gyűrű és tartozékai elhelyezése aknafedlap alá SW Umwelttechnik ASZ 60/10 cm szintbeállító gyűrű, Cikkszám: 1000000300	1 db	6 400 Ft	2 000 Ft	6 400 Ft	2 000 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
126	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 40/40 - 48/48 cm méret között NORFOND GGG szögletes kiemelhető, önzáró víznyelő kerettel, fedőfestéssel P 500V 450x450, C250 terhelési osztály, magasság 50 mm Csz: NV045CP	1 db	25 000 Ft	12 000 Ft	25 000 Ft	12 000 Ft
127	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 40/40 - 48/48 cm méret között Mohácsi Vasöntöde öntöttvas víznyelőrács ÁSZ 674, 470 mm Hvz 110, vízzáró cementhabarcs	1 db	25 000 Ft	12 000 Ft	25 000 Ft	12 000 Ft
128	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 50/30 - 50/50 cm méret között ACO Combipoint öntöttvas víznyelő rács és keret, egyenes, 500x500 mm, D 400 kN terhelési osztályra, Rend.szám: 89103	1 db	25 000 Ft	12 000 Ft	25 000 Ft	12 000 Ft
129	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, téglá- vagy betonfelületen, cementhabarccsal, a felület kiegyenlítésére Hvz 150, vízzáró cementhabarcs	1 m2	1 600 Ft	2 000 Ft	1 600 Ft	2 000 Ft
130	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, gyorsrögzítő, horg. acél, öntöttvas vagy rm. acél élvédelemmel, rács nélkül (rács külön pozícióban), földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, közepes és nehézforgalmú területekre, beépítési hossz: 1,0 m EURO- PURATOR - Puradrain DN 200 polimerbeton folyóka horg.acél élvédelemmel, lejtés nélkül, 1 m, Terh.oszt.: A15-C250 kN, Cikksz.: PDGS202.0	1 m	25 000 Ft	4 000 Ft	25 000 Ft	4 000 Ft
131	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, gyorsrögzítő, horg. acél, öntöttvas vagy rm. acél élvédelemmel, rács nélkül (rács külön pozícióban), földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, közepes és nehézforgalmú területekre, beépítési hossz: 0,5 m EURO- PURATOR - Puradrain DN 200 polimerbeton folyóka horg.acél élvédelemmel, lejtés nélkül, 0,5 m, Terh.oszt.: A15-C250 kN, Cikksz.: PDGS202.5	1 m	23 000 Ft	4 000 Ft	23 000 Ft	4 000 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
132	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Polimerbeton vízelvezető rendszer lefedő rácsok, 1,0 és 0,5 m folyókához és bekötőaknához, C250 terhelési osztály /kN/ (közepes teherforgalom közlekedési felületére) EURO-PURATOR perforált horg.acél rács, 124x20x1000 mm, Terh.oszt.: C250 kN, Cikksz.: GP100XICC	1 db	12 000 Ft	1 600 Ft	12 000 Ft	1 600 Ft
133	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Polimerbeton vízelvezető rendszer lefedő rácsok, 1,0 és 0,5 m folyókához és bekötőaknához, C250 terhelési osztály /kN/ (közepes teherforgalom közlekedési felületére) EURO-PURATOR perforált horg.acél rács, 124x20x500 mm, Terh.oszt.: C250 kN, Cikksz.: GP100XICCM	1 db	12 000 Ft	1 600 Ft	12 000 Ft	1 600 Ft
134	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Polimerbeton vízelvezető rendszer lefedő rácsok, 1,0 és 0,5 m folyókához és bekötőaknához, csappal: D400 terhelési osztály /kN/ (utak közlekedési felületére) EURO-PURATOR gömbgrafitos öntvény rács DN 200, Terh.oszt.: D400 kN, Cikksz.: DSO200IBDM	1 db	12 000 Ft	1 500 Ft	12 000 Ft	1 500 Ft
135	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Aknafedlap, víznyelőrács és egyéb általaji szekrények (víz, gáz) szintbe emelése, ragasztása	1 db	7 800 Ft	10 000 Ft	7 800 Ft	10 000 Ft
136	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	1 m3	1 Ft	2 800 Ft	1 Ft	2 800 Ft
137	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	1 m3	1 Ft	12 000 Ft	1 Ft	12 000 Ft
138	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C12/15 - X0b(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 5,4 finomsági modulussal	1 m3	25 000 Ft	9 600 Ft	25 000 Ft	9 600 Ft
139	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sáv szélességig C12/15 - X0b(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 5,4 finomsági modulussal	1 m3	25 000 Ft	9 600 Ft	25 000 Ft	9 600 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

Tétel száma	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
140	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Aszfalterősítő rács elhelyezése VIACON Fiber Glass BO 100/200, üvegszál aszfalterősítő rács, szakító szilárdság: 100/200 kN/m, tekercsméret: 2 x 100 m	1 m2	880 Ft	200 Ft	880 Ft	200 Ft
141	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Védő és elválasztó réteg készítése VIACON WG65 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 290 g/m ² szakító szilárdság: 65/65 kN/m, tekercsméret: 5,2 x 100 m	1 m2	405 Ft	200 Ft	405 Ft	200 Ft
142	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Modifikált bitumenemulzióval készülő szórt réteg készítése, 2 rétegben Nemes zúzottkő, NZ 0/4, KÖKA, Komló, Gy-R60 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1)	1 m3	2 800 Ft	2 400 Ft	2 800 Ft	2 400 Ft
143	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, kézi erővel, légkalapáccsal	1 m3	1 Ft	9 400 Ft	1 Ft	9 400 Ft
144	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal	1 m3	1 Ft	20 000 Ft	1 Ft	20 000 Ft
145	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	1 m	1 Ft	3 200 Ft	1 Ft	3 200 Ft
146	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicsagyazattal	1 m2	1 Ft	4 000 Ft	1 Ft	4 000 Ft
147	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, betonagyazattal	1 m2	1 Ft	6 000 Ft	1 Ft	6 000 Ft
148	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, homokos kavicsagyazattal	1 m2	1 Ft	3 500 Ft	1 Ft	3 500 Ft
149	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, betonagyazattal	1 m2	1 Ft	5 000 Ft	1 Ft	5 000 Ft
150	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapterendával és megtámasztással, hézagolással, faragott kőből Faragott kő C12/15 - XN(H) - 32 - F1 - CEM 32,5, m = 7,1 finomsági modulussal	1 m	2 800 Ft	4 400 Ft	2 800 Ft	4 400 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
151	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, hasított kőből Hasított kő C12/15 - XN(H) - 32 - F1 - CEM 32,5, m = 7,1 finomsági modulussal	1 m	2 800 Ft	4 400 Ft	2 800 Ft	4 400 Ft
152	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, nagykőből Nagykockakő 18/20 cm, Steinberg gránit, világos szürke C12/15 - XN(H) - 32 - F1 - CEM 32,5, m = 7,1 finomsági modulussal	1 m	2 800 Ft	4 400 Ft	2 800 Ft	4 400 Ft
153	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből KK KAVICS BETON Kiemelt útszegély 15x25x25 cm C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	1 m	2 800 Ft	4 400 Ft	2 800 Ft	4 400 Ft
154	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből KK KAVICS BETON Kiemelt útszegély 15x100x25 cm C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	1 m	2 800 Ft	4 400 Ft	2 800 Ft	4 400 Ft
155	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 30 vagy 60 cm magas cölöpelemekből LEIER CASTRUM paliszád 60x12x12cm Füstántracit melírozott, Fuoco, Cikkszám: HUTX2190	1 m	18 000 Ft	3 800 Ft	18 000 Ft	3 800 Ft
156	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 30 vagy 60 cm magas cölöpelemekből LEIER CASTRUM paliszád 30x12x12cm Füstántracit melírozott, Fuoco, Cikkszám: HUTX2192	1 m	11 670 Ft	3 800 Ft	11 670 Ft	3 800 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

Tétel száma	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
157	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Süllyesztett szegély vagy futó sor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből KK KAVICS BETON Süllyesztett szegély 40x15x20 cm, 20-as kopóréteggel C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	1 m	2 800 Ft	4 400 Ft	2 800 Ft	4 400 Ft
158	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Süllyesztett szegély vagy futó sor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből KK KAVICS BETON Süllyesztett szegély 40x20x15 cm, 15-ös kopóréteggel C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	1 m	2 800 Ft	4 400 Ft	2 800 Ft	4 400 Ft
159	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Klasszikus útszegély készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 24 vagy 25 cm hosszú elemekből KK KAVICS BETON Kiemelt útszegély 15x25x25 cm	1 m	2 800 Ft	4 400 Ft	2 800 Ft	4 400 Ft
160	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Klasszikus útszegély készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből KK KAVICS BETON Kiemelt útszegély 15x100x25 cm	1 m	2 800 Ft	4 400 Ft	2 800 Ft	4 400 Ft
161	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből KK KAVICS BETON K szegély kopóréteg nélkül 25x10/15x30 cm, (3,3 db/fm)	1 m	2 800 Ft	4 400 Ft	2 800 Ft	4 400 Ft
162	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Nagykő, betonkocka burkolat készítése, alapra fektetve, cementhabarcs kiöntéssel Nagykokkakő 18/20 cm, Steinberg gránit, világos szürke	1 m2	11 800 Ft	12 000 Ft	11 800 Ft	12 000 Ft
163	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Kiskocka, kiskő burkolat készítése, alapra fektetve, cementhabarcs kiöntéssel Bazalt kiskockakő 8/10 cm (gépi hasítás)	1 m2	14 000 Ft	14 000 Ft	14 000 Ft	14 000 Ft
164	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Betonlap vagy teraszburkolat készítése, járda- vagy járólapokból, 40x20x6 cm-es lapokból A Beton-Viacolor járdalap 40x20x6 cm, szürke	1 m2	3 800 Ft	3 880 Ft	3 800 Ft	3 880 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
165	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Betonlap vagy teraszburkolat készítése, járda- vagy járólapokból, 40x40x6 cm-es lapokból A Beton-Viacolor járdalap 40x40x6 cm, szürke	1 m2	3 800 Ft	3 880 Ft	3 800 Ft	3 880 Ft
166	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi	1 m3	7 200 Ft	12 600 Ft	7 200 Ft	12 600 Ft
167	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Nemes zúzottkő, NZ 0/4 Colas-Északkő, Szob	1 m3	9 600 Ft	14 000 Ft	9 600 Ft	14 000 Ft
168	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P- TT, Nyékládháza	1 m3	3 600 Ft	14 200 Ft	3 600 Ft	14 200 Ft
169	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24 QTT, KŐKA, Alsózsolca	1 m3	3 600 Ft	14 200 Ft	3 600 Ft	14 200 Ft
170	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel KK KAVICS BETON London téglá 10x20x6 cm, szürke	1 m2	3 600 Ft	4 800 Ft	3 600 Ft	4 800 Ft
171	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel KK KAVICS BETON London téglá 10x20x8 cm, szürke	1 m2	3 600 Ft	4 800 Ft	3 600 Ft	4 800 Ft
172	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Vakvezető és jelzőkő készítése, homokagyazatra fektetve, 20x20x8 cm-es méretben KK KAVICS BETON Taktikiskő 20x20x8 cm, fehér	1 m	1 200 Ft	3 500 Ft	1 200 Ft	3 500 Ft
173	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Vakvezető és jelzőkő készítése, homokagyazatra fektetve, 20x20x8 cm-es méretben KK KAVICS BETON Vezetőkő 20x20x8 cm, fehér	1 m	1 200 Ft	3 500 Ft	1 200 Ft	3 500 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
174	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Vakvezető és jelzőkő készítése, homokagyazatra fektetve, 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6, 30x30x6 cm-es méretben LEIER Taktilis jelzőkő 10x20x6 cm méretben, pogácsás fehér, 40 cm szélességben Cikkszám: HUTJS5218	1 m	1 200 Ft	2 800 Ft	1 200 Ft	2 800 Ft
175	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Vakvezető és jelzőkő készítése, homokagyazatra fektetve, 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6, 30x30x6 cm-es méretben LEIER Taktilis jelzőkő 30x30x6 cm méretben, bordás fehér, 30 cm szélességben Cikkszám: HUTJS5811	1 m	1 200 Ft	2 800 Ft	1 200 Ft	2 800 Ft
176	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Burkolat-helyreállítás alapra fektetve, nagyköböl, bitumenes kötéssel Nagykockakő 18/20 cm, Steinberg gránit, világos szürke	1 m ²	12 000 Ft	11 800 Ft	12 000 Ft	11 800 Ft
177	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Burkolat-helyreállítás alapra fektetve, kisköböl, kiskockaköböl, bitumenes kötéssel Bazalt kiskockakő 8/10 cm (gépi hasítás)	1 m ²	14 000 Ft	15 000 Ft	14 000 Ft	15 000 Ft
178	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Burkolat helyreállítás természetes kőanyagból, betonajzatra, ágyazó cementhabarcsba, hézagolás nélkül, mészkeő díszburkolat helyreállítása 50-75% anyagpótlással	1 m ²	12 000 Ft	4 800 Ft	12 000 Ft	4 800 Ft
179	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal	1 m ³	1 Ft	20 000 Ft	1 Ft	20 000 Ft
180	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	1 m ³	1 Ft	12 000 Ft	1 Ft	12 000 Ft
181	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m ² -nél kisebb felületen	1 m ²	1 Ft	1 200 Ft	1 Ft	1 200 Ft
182	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m ² -nél nagyobb felületen	1 m ²	1 Ft	1 200 Ft	1 Ft	1 200 Ft
183	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm vastagságban, 200 m ² -nél kisebb felületen	1 m ²	1 Ft	720 Ft	1 Ft	720 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
184	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm vastagságban, 200 m ² -nél nagyobb felületen	1 m ²	1 Ft	720 Ft	1 Ft	720 Ft
185	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m ² alatti foltok esetén Kopóréteg AC11 kopó (N) 45/80-60, AC11 kopó (N) 25/55-60, AC11 kopó (N) 25/55-65 típusú bitumennel, N kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	1 m ³	232 000 Ft	80 000 Ft	232 000 Ft	80 000 Ft
186	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m ² feletti foltok esetén Kopóréteg AC11 kopó (N) 45/80-60, AC11 kopó (N) 25/55-60, AC11 kopó (N) 25/55-65 típusú bitumennel, N kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	1 m ³	232 000 Ft	80 000 Ft	232 000 Ft	80 000 Ft
187	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, hideg bitumenes aszfaltkeverékkel, 3 cm vastagság felett HAB-8 jelű hideg aszfaltbeton nyitott szerkezetéhez, HB-R 150/300 bitumen emulzióval	1 m ²	3 000 Ft	4 000 Ft	3 000 Ft	4 000 Ft
188	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes öntöttaszfalt keverékkel, 3-6 cm vastagságban MA8 20/30, MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkövel, visszanyert aszfalttal	1 m ³	280 000 Ft	120 000 Ft	280 000 Ft	120 000 Ft
189	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes öntöttaszfalt keverékkel, 3-6 cm vastagságban MA11 20/30, MA11 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkövel, visszanyert aszfalttal	1 m ³	280 000 Ft	120 000 Ft	280 000 Ft	120 000 Ft
190	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Aszfaltburkolatok repedéseinek javítása, melegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal (öntöttaszfalttal), 3-5 cm vastagságban MA8 20/30, MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkövel	1 m ³	300 000 Ft	120 000 Ft	300 000 Ft	120 000 Ft
191	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hézagvágással, gépi erővel, 10 cm mélységig	1 m	120 Ft	2 560 Ft	120 Ft	2 560 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

Tétel száma	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
192	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Kationaktív bitumen emulziós felületi bevonatok készítése (FB/E), egyrétegű felületi bevonat BZ (egyrétegű kötőanyag, egyszeri zúzalék), 6,00 - 7,50 kg/m ² zúzalékkal Útépítési zúzottkő, KZ 2/4 Colas-Északkő, Szob	1	m2	160 Ft	1 200 Ft	160 Ft	1 200 Ft
193	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC), a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 4 méter szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-80 mm vastagságban terítve Alapréteg AC16 alap (N) 35/50, AC16 alap (N) 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg, zúzalékkal, homokkal	1	m3	170 000 Ft	8 000 Ft	170 000 Ft	8 000 Ft
194	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC), a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 8 méter szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-160 mm vastagságban terítve Alapréteg AC16 alap (N) 35/50, AC16 alap (N) 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg, zúzalékkal, homokkal	1	m3	170 000 Ft	8 000 Ft	170 000 Ft	8 000 Ft
195	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggént építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	1	m3	190 000 Ft	48 000 Ft	190 000 Ft	48 000 Ft
196	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggént építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	1	m3	190 000 Ft	64 000 Ft	190 000 Ft	64 000 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
197 ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	1 m3	190 000 Ft	64 000 Ft	190 000 Ft	64 000 Ft
198 ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	1 m3	190 000 Ft	64 000 Ft	190 000 Ft	64 000 Ft
199 ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, finiserrel, MA 11 aszfaltkeverékből, 35-45 mm vastagságban terítve MA11(mF) 25/55-65, MA11(mF) 25/55- 60, MA11(mF) 10/40-60, MA11(mF) 10/40-65 jelű öntött aszfaltkeverék zúzottkővel	1 m3	200 000 Ft	80 000 Ft	200 000 Ft	80 000 Ft
200 ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8 aszfaltkeverékből, 25-35mm vastagságban terítve MA8 20/30, MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel	1 m3	200 000 Ft	80 000 Ft	200 000 Ft	80 000 Ft
201 ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Aszfaltburkolatok illesztéseinek fedése, melegen beépíthető hézagoló szalaggal, Bitumen szalag 40 mm széles	1 m	1 200 Ft	800 Ft	1 200 Ft	800 Ft
202 ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 76 mm átmérőjű csőoszlop előre- vagy helyszínen gyártott betonalappal	1 db	1 Ft	23 500 Ft	1 Ft	23 500 Ft
203 ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop előre- vagy helyszínen gyártott betonalappal	1 db	1 Ft	23 500 Ft	1 Ft	23 500 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
204	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunka nélkül, kivágással 76 mm átmérőjű csőoszlop, betonalap bontás nélkül, acélcső kivágása	1 db	1 Ft	10 000 Ft	1 Ft	10 000 Ft
205	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunka nélkül, kivágással 89 mm átmérőjű csőoszlop, betonalap bontás nélkül, acélcső kivágása	1 db	1 Ft	9 000 Ft	1 Ft	9 000 Ft
206	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző- és útbaigazító táblák, 2-2 bilincskészlettel	1 db	1 Ft	3 250 Ft	1 Ft	3 250 Ft
207	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, tájékoztatást adó jelző- és útbaigazító táblák, 4-4 bilincskészlettel	1 db	1 Ft	4 600 Ft	1 Ft	4 600 Ft
208	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel	1 db	1 Ft	2 330 Ft	1 Ft	2 330 Ft
209	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, helyszínen vagy előregyártott betonlappal, Horganyzott tartóoszlop 89x3500	1 db	19 000 Ft	22 500 Ft	19 000 Ft	22 500 Ft
210	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, helyszínen vagy előregyártott betonlappal, Horganyzott tartóoszlop 89x4000	1 db	19 000 Ft	21 500 Ft	19 000 Ft	21 500 Ft
211	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, helyszínen vagy előregyártott betonlappal, Horganyzott tartóoszlop 89x4500	1 db	22 000 Ft	21 500 Ft	22 000 Ft	21 500 Ft
212	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 76 mm átmérőjű alumínium oszlop, 2,5-5,0 m hosszú, helyszínen vagy előregyártott betonlappal, Horganyzott tartóoszlop 76x3500	1 db	19 000 Ft	21 500 Ft	19 000 Ft	21 500 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

Tétel száma	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
213	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 76 mm átmérőjű alumínium oszlop, 2,5-5,0 m hosszú, helyszínen vagy előregyártott betonlappal, Horganyzott tartóoszlop 76x4000	1 db	22 000 Ft	21 500 Ft	22 000 Ft	21 500 Ft
214	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbiséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium tilalmi jelző tábla, fényvisszaverő, 450 mm HI 2 szín *	1 db	12 800 Ft	9 000 Ft	12 800 Ft	9 000 Ft
215	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbiséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium tilalmi jelző tábla, fényvisszaverő, 600 mm HI 2 szín *	1 db	15 000 Ft	9 000 Ft	15 000 Ft	9 000 Ft
216	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbiséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium utasítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 450 mm HI 2 szín *	1 db	12 300 Ft	9 000 Ft	12 300 Ft	9 000 Ft
217	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbiséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium utasítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm HI 2 szín *	1 db	15 500 Ft	9 000 Ft	15 500 Ft	9 000 Ft
218	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbiséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 450x450 mm HI *	1 db	13 760 Ft	9 000 Ft	13 760 Ft	9 000 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
219	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 600x600 mm HI *	1 db	15 500 Ft	9 000 Ft	15 500 Ft	9 000 Ft
220	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium elsőbbségadás kötelező jelzőtábla, fényvisszaverő, 450 mm HI *	1 db	12 800 Ft	9 000 Ft	12 800 Ft	9 000 Ft
221	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium elsőbbségadás kötelező jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm HI *	1 db	15 600 Ft	9 000 Ft	15 600 Ft	9 000 Ft
222	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, tájékoztatást adó- és útbaigazító jelzőtáblák, 4-4 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, sávozott terelőtábla - "halszálkás" tábla, fényvisszaverő, 500x1300 mm	1 db	22 800 Ft	23 500 Ft	22 800 Ft	23 500 Ft
223	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 350x175 mm HI *	1 db	1 250 Ft	9 000 Ft	1 250 Ft	9 000 Ft
224	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 350x350 mm HI *	1 db	13 600 Ft	9 000 Ft	13 600 Ft	9 000 Ft
225	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 350x525 mm HI *	1 db	15 000 Ft	9 000 Ft	15 000 Ft	9 000 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
226 ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, tájékoztatást adó, jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, oszlop elhelyezéssel együtt, földmunkával, helyszínen vagy előregyártott beton alaptesttel Fóliázott tábla, "Mobi-pont" jelző tábla, Tábla alapszín: RAL 6018 Yellow Green (HEX kód: Pantone 376C)	1 db	22 800 Ft	23 500 Ft	22 800 Ft	23 500 Ft
227 ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak kiegészítő elemei, 76 mm átmérőjű alumínium oszlopra szerelt táblatartó konzol, maximum 1 m kinyúlással, horganyzott konzol 76x1000 mm	1 db	22 800 Ft	13 600 Ft	22 800 Ft	13 600 Ft
228 ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Remo 100 EQ sárga, fekete *	1 m ²	450 Ft	3 000 Ft	450 Ft	3 000 Ft
229 ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Remo 100 EQ piros * Terézváros címer esetén használatos piros	1 m ²	5 200 Ft	3 000 Ft	5 200 Ft	3 000 Ft
230 ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB fehér *	1 m ²	450 Ft	8 500 Ft	450 Ft	8 500 Ft
231 ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB színes * Mobi-pontot határoló vonal esetén a vonal alapszín: RAL 6018 Yellow Green (HEX kód: Pantone 376C)	1 m ²	5 000 Ft	3 000 Ft	5 000 Ft	3 000 Ft
232 ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Remo 100 EQ sárga, fekete *	1 m ²	400 Ft	3 000 Ft	400 Ft	3 000 Ft
233 ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Remo 100 EQ piros * Terézváros címer esetén használatos piros	1 m ²	6 000 Ft	3 900 Ft	6 000 Ft	3 900 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

Tétel száma	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
234	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB fehér *	1 m ²	4 000 Ft	3 000 Ft	4 000 Ft	3 000 Ft
235	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel, Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB színes * Mobi-pontot határoló vonal esetén a vonallal alapszín: RAL 6018 Yellow Green (HEX kód: Pantone 376C)	1 m ²	4 000 Ft	3 000 Ft	4 000 Ft	3 000 Ft
236	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel Aerosol-os csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB aerosol fehér *	1 m ²	4 300 Ft	2 300 Ft	4 300 Ft	2 300 Ft
237	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel Aerosol-os csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB aerosol színes *	1 m ²	4 800 Ft	2 300 Ft	4 800 Ft	2 300 Ft
238	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékekkel, gépi jel Hidegplasztik festékek Remo 2000 fehér (kenhető) *	1 m ²	6 300 Ft	5 500 Ft	6 300 Ft	5 500 Ft
239	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékekkel, gépi jel Hidegplasztik festékek Remo 2000 sárga (kenhető) *	1 m ²	6 800 Ft	5 500 Ft	6 800 Ft	5 500 Ft
240	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékekkel, gépi jel Hidegplasztik festékek PLR-CRYL FP színes *	1 m ²	7 300 Ft	6 500 Ft	7 300 Ft	6 500 Ft
241	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékekkel, kézi jel Hidegplasztik festékek Remo 2000 fehér (kenhető) *	1 m ²	7 000 Ft	6 000 Ft	7 000 Ft	6 000 Ft
242	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékekkel, kézi jel Hidegplasztik festékek Remo 2000 sárga (kenhető) *	1 m ²	7 000 Ft	6 000 Ft	7 000 Ft	6 000 Ft
243	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékekkel, kézi jel Hidegplasztik festékek Pluvio Adonis sárga (szórható 50+50 %) * Kerékpár piktogram esetén és a hozzá tartozó kiegészítővel (nyilak)	1 m ²	7 000 Ft	6 000 Ft	7 000 Ft	6 000 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
244	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékekkel, kézi jel Hidegplasztik festékek PLR-CRYL FP színes *	1 m ²	7 320 Ft	6 200 Ft	7 320 Ft	6 200 Ft
245	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel Melegplasztik színező sárga * Kerékpár piktogram esetén és a hozzá tartozó kiegészítőkkel (nyilak)	1 m ²	7 320 Ft	6 200 Ft	7 320 Ft	6 200 Ft
246	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel Melegplasztik színező piros *	1 m ²	8 500 Ft	6 000 Ft	8 500 Ft	6 000 Ft
247	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel Melegplasztik 31 E 20 SRU fehér *	1 m ²	1 500 Ft	9 500 Ft	1 500 Ft	9 500 Ft
248	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel Melegplasztik 37C20EEY színes *	1 m ²	1 500 Ft	11 000 Ft	1 500 Ft	11 000 Ft
249	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve Előregyártott útburkolati jel (Premark), Mozgássérült jel, 1 m	1 db	12 000 Ft	4 280 Ft	12 000 Ft	4 280 Ft
250	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve Előregyártott útburkolati jel (Premark), Sebességkorlátozás 30- as jel, méret: 1,5 x 6 m, fehér	1 db	53 000 Ft	8 000 Ft	53 000 Ft	8 000 Ft
251	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve Előregyártott útburkolati jel (Premark), Piros "Terézváros embléma" (egyedi méretben készül, Kivitelező gyártja megbeszéltek paraméterek szerint)	1 db	25 000 Ft	14 500 Ft	25 000 Ft	14 500 Ft
252	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve Előregyártott útburkolati jel (Premark), Kerékpár jel, széles torzított, mérete: 1,00x1,40 m, sárga Csak kerékpár piktogram (nyilak nélkül)	1 db	25 000 Ft	4 100 Ft	25 000 Ft	4 100 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
253	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve Előregyártott útburkolati jel (Premark), Kerékpár jel, keskeny torzított, mérete: 0,75x1,15 m, sárga Csak kerékpár piktogram (nyilak nélkül)	1 db	20 800 Ft	4 100 Ft	20 800 Ft	4 100 Ft
254	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve Előregyártott útburkolati jel (Premark), Kerékpár jel, torzítatlan, mérete: 0,75x0,48 m, sárga Csak kerékpár piktogram (nyilak nélkül)	1 db	18 000 Ft	4 100 Ft	18 000 Ft	4 100 Ft
255	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve Előregyártott útburkolati jel (Premark), Kerékpáros nyom, széles, 2 db nyílfejjel, mérete: 1,00x2,60 m, sárga	1 db	31 000 Ft	7 800 Ft	31 000 Ft	7 800 Ft
256	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve Előregyártott útburkolati jel (Premark), Kerékpáros nyom, széles, 4 db nyílfejjel, mérete: 1,00x4,10 m, sárga	1 db	40 000 Ft	7 800 Ft	40 000 Ft	7 800 Ft
257	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek megszüntetése festéssel, gépi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Remo 100 EQ sárga, fekete *	1 m ²	4 300 Ft	2 750 Ft	4 300 Ft	2 750 Ft
258	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek megszüntetése festéssel, kézi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Remo 100 EQ sárga, fekete *	1 m ²	4 300 Ft	2 750 Ft	4 300 Ft	2 750 Ft
259	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek megszüntetése marással	1 m ²	910 Ft	12 600 Ft	910 Ft	12 600 Ft
260	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Útburkolati jelek megszüntetése perzseléssel (hidegplasztik esetén)	1 m ²	475 Ft	11 300 Ft	475 Ft	11 300 Ft
261	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Gyalog- és kerékpárútkorlát készítése betonalappal földmunkával együtt, I-IV. oszt. talajban, acélsőkorlát, csőoszloppal Ø50 mm acélsőből, betonozható kivitel, szélesség: 1400 mm, látható magasság: 1000 mm	1 db	32 000 Ft	20 500 Ft	32 000 Ft	20 500 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
262	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Gyalog- és kerékpárútkorlát készítése földmunka nélkül, acélsőkorlát, csőoszloppal Ø50 mm acélsőből, dübeles kivitel, szélesség: 1400 mm, látható magasság: 1000 mm	1 db	30 000 Ft	9 900 Ft	30 000 Ft	9 900 Ft
263	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti piktogram készítése, "Mobi-pont" kiegészítő piktogram, kör alakú sablon, (a sablont a BKK szolgáltatja) átmérője 80 cm "Roller" és "Teherbicikli" piktogram, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel, Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB színes * alapszín: RAL 6018 Yellow Green (HEX kód: Pantone 376C)	1 db	3 400 Ft	10 100 Ft	3 400 Ft	10 100 Ft
264	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Egyedi piktogram festéséhez használható sablon gyártása, "Terézváros címer" piktogram lakossági parkolóhelyek jelzésére, többször használatos minőségben és kivitelben, címer alapú sablon, maximum 1,5 m2 felületű (a formát és méretet pontosítani szükséges!)	1 db	38 000 Ft	500 Ft	38 000 Ft	500 Ft
265	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Utcai fém építmények elhelyezése, kerékpár- és rollertárolók telepítése, földmunkával és alaptesttel, szervízpontok tető nélkül U80 kerékpártároló, 2"-os 3 mm lemezvastagságú acélsőből, alsó keresztrúddal szerelve talajtő 400 mm magasságban, tűzihorganyzott dübeles kivitel, szélesség: 800 mm, magasság: 800 mm, szerkezeti magasság: 1100 mm	1 db	32 000 Ft	2 060 Ft	32 000 Ft	2 060 Ft
266	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Utcai fém építmények elhelyezése, kerékpár- és rollertárolók telepítése, földmunkával és alaptesttel, szervízpontok tető nélkül U80 kerékpártároló, 2"-os 3 mm lemezvastagságú acélsőből, alsó keresztrúddal szerelve talajtő 400 mm magasságban, tűzihorganyzott betonozható kivitel, szélesség: 800 mm, magasság: 800 mm, szerkezeti magasság: 1100 mm	1 db	32 000 Ft	17 400 Ft	32 000 Ft	17 400 Ft
267	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Utcai fém építmények elhelyezése, kerékpár- és rollertárolók telepítése, földmunkával és alaptesttel, szervízpontok tető nélkül U80 kerékpártároló, 2"-os 3 mm lemezvastagságú acélsőből, alsó keresztrúddal szerelve talajtő 400 mm magasságban, szinterezett (porfestett) dübeles kivitel, szélesség: 800 mm, magasság: 800 mm, szerkezeti magasság: 1100 mm	1 db	32 000 Ft	2 300 Ft	32 000 Ft	2 300 Ft

ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS TERÉZVÁROS 2024.

	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
268	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Utcai fém építmények elhelyezése, kerékpár- és rollertárolók telepítése, földmunkával és alaptesttel, szervízpontok tető nélkül U80 kerékpártároló, 2"-os 3 mm lemezzvastagságú acélcsőből, alsó keresztrúddal szerelve talajtő 400 mm magasságban, színterezett (porfestett) betonozható kivitel, szélesség: 800 mm, magasság: 800 mm, szerkezeti magasság: 1100 mm	1 db	32 000 Ft	18 000 Ft	32 000 Ft	18 000 Ft
269	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Közúti forgalomelterelő vagy korlátozó elhelyezése, parkolásgátló rögzítése kész alapra és alapba fűrt kivitelben, parkolást gátló (poller) oszlop	1 db	21 600 Ft	6 500 Ft	21 600 Ft	6 500 Ft
270	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerékpártároló bontása, dübeles vagy beton alaptestes, fémtartó, dübeles bontás	1 db	450 Ft	7 200 Ft	450 Ft	7 200 Ft
271	ÚTKARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 2024 Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerékpártároló bontása, dübeles vagy beton alaptestes, fémtartó, bontás beton alaptestből	1 db	450 Ft	23 500 Ft	450 Ft	23 500 Ft
Munkanem összesen:					5 027 804	2 862 076