

Költségvetés neve:

TEGOSZ_karbantartás_2cím_módosított

Leírás:

Terézvárosi Gondozó Szolgálat (TEGOSZ) karbantartási munkák

Budapest VI. Benczúr utca 35/C

Budapest VI. Király utca 38.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		3 419 191 HUF	5 384 692 HUF
1.1 Tartalékkeret mértéke	10%		880 388 HUF
2.1 ÁFA vetítési alap			9 684 271 HUF
2.2 ÁFA	27%		2 614 753 HUF
3 A munka ára (HUF)			12 299 024 HUF

"RADIÁN" ÉPÍTŐIPARI TERVEZŐ,
SZERVEZŐ, ÜZEMELTETŐ KFT.

2143 Kislárca, Mária utca 36.

Adószám: 10547030-2-13

Sz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1.	Felvonulási létesítmények		
2.	Vízletelés	49 900 HUF	590 188 HUF
3.	Zsaluzás és állványozás		
4.	Költségtérítések		
5.	Irtás, föld- és sziklamunka	250 HUF	58 560 HUF
6.	Szivárgó építés, alagsóvezés	78 693 HUF	70 025 HUF
7.	Sikalapozás		
8.	Helyszíni beton és vasbeton munkák		
9.	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése		
10.	Palazás és egyéb kőműves munkák		
11.	Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése		
12.	Acsmunka		
13.	Vakolás és rabcóla		
14.	Égéstermék-elvezető berendezések	1 447 248 HUF	928 426 HUF
15.	Cserépkályhák		
16.	Szárazépítés		
17.	Tetőfedés	203 840 HUF	256 704 HUF
18.	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés		
19.	Bádogozás		
20.	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése		
21.	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése		
22.	Üvegezés	385 530 HUF	442 685 HUF
23.	Felületképzés		
24.	Szigetelés	322 531 HUF	1 604 441 HUF
25.	Árnyékolók beépítése		
26.	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése		
27.	Közmű csatornaépítés		
28.	Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése		
29.	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése		
30.	Kőburkolat készítése		
31.	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése		
32.	Betonpálya burkolat készítése		
33.	Elektromos energiaellátás, villanszerelés		
34.	Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)		
35.	Megújuló energiahasznosító berendezések		
36.	Általános épületgépészeti szigetelés		
37.	Épületgépészeti csővezeték szerelése		
38.	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		
39.	Szellőztető berendezések		
40.	Légkondicionáló berendezések		
41.	Takarítási munkák		
42.	Konyhatechnológia		
43.	Emelő berendezések		
44.	Szabadtéri, szabadidő		
Összesen (HUF)		2 487 992 HUF	3 951 029 HUF
			6 439 021 HUF

Előtag:	Tétel-azonosító:	Sorsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység			Anyag összesen	Díj összesen
I-	KERET	13.	Porvédőfal merevítő szerkezettel, zsaluzódeszkával és műanyag fóliával,	100,00	m2	487 HUF	3 091 HUF	48 700 HUF	309 100 HUF
I-	KERET	46.	Épület belső helyiségeiben berendezések, bútorok ki-és visszapakolása munka kezdéskor ill. befejezéskor	48,00	smóra	25 HUF	5 856 HUF	1 200 HUF	281 088 HUF
Költségtérítések									
IV-	KERET	21.	Szakipari munkák elvégzése - épületvillamossági szakterületen	10,00	óra	25 HUF	5 856 HUF	250 HUF	58 560 HUF
Irtás, föld- és sziklamunka									
V-	KERET	32.	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló	8,00	m3	25 HUF	8 750 HUF	200 HUF	70 000 HUF
V-	KERET	49.	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es konténerbe	1,00	db	78 493 HUF	25 HUF	78 493 HUF	25 HUF
Vakolás és rabcolás									
XIII-	KERET	114.	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között, Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcos mészpéppel	259,00	m2	1 860 HUF	2 300 HUF	481 740 HUF	595 700 HUF
XIII-	KERET	116.	Vakolatjavítás és festés előtt teljes felület mélyalapozása. Revco Primer	518,66	m2	1 860 HUF	575 HUF	964 708 HUF	298 230 HUF
XIII-	KERET	156.	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó,	32,00	m2	25 HUF	1 078 HUF	800 HUF	34 496 HUF
Szárazépítéssel									
XVI-	KERET	45.	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható	32,00	m2	6 370 HUF	8 022 HUF	203 840 HUF	256 704 HUF
Fém nyílászáró és épületlakatos munkák									
XXI-	KERET	74.	Tömitések, szilikon tömítőanyaggal, Sziloplast tömítő, fehér	355,00	m	1 086 HUF	1 247 HUF	385 530 HUF	442 685 HUF
Felületképzés									
XXIII-	KERET	286.	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes disperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	195,85	m2	25 HUF	1 639 HUF	4 896 HUF	320 998 HUF
XXIII-	KERET	304.	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen, Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyvilágítású uletelő erőszt Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapt, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, Héra DISZPERZIT beltéri falfesték fehér, EAN: 5996781078317	195,85	m2	830 HUF	2 986 HUF	162 556 HUF	584 808 HUF
XXIII-	KERET	389.	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen, Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyvilágítású uletelő erőszt Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapt, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, Héra DISZPERZIT beltéri falfesték fehér, EAN: 5996781078317	518,66	m2	299 HUF	1 347 HUF	155 079 HUF	698 635 HUF
Feladat összesen:								2 487 992 HUF	3 951 029 HUF

Sz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1.	Felvonulási létesítmények		
2.	Vízutelenítés	25 550 HUF	435 638 HUF
3.	Zsaluzás és állványozás		
4.	Költségértékelések		
5.	Irtás, föld- és sziklamunka		
6.	Szivárgó építés, alagsóvezetés	51 834 HUF	35 025 HUF
7.	Sikalapozás		
8.	Helyszíni beton és vasbeton munkák		
9.	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése		
10.	Falazás és egyéb kőműves munkák		
11.	Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése		
12.	Acsmunka		
13.	Vakolás és rabicolás		
14.	Égéstermék-elvezető berendezések	523 404 HUF	323 955 HUF
15.	Cserépkályhák		
16.	Szárazépítés		
17.	Tetőfedés		
18.	Hűtő- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés		
19.	Bádorgozás	100 885 HUF	119 129 HUF
20.	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése		
21.	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése		
22.	Üvegezés	157 470 HUF	180 815 HUF
23.	Felületképzés		
24.	Szigetelés	72 056 HUF	339 101 HUF
25.	Árnyékolók beépítése		
26.	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése		
27.	Közmű csatornaépítés		
28.	Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése		
29.	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése		
30.	Kőburkolat készítése		
31.	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése		
32.	Betonpálya burkolat készítése		
33.	Elektromos energiaellátás, villanszerelés		
34.	Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)		
35.	Megújuló energiahasznosító berendezések		
36.	Általános épületgépészeti szigetelés		
37.	Épületgépészeti csővezeték szerelése		
38.	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		
39.	Szellőztető berendezések		
40.	Légkondicionáló berendezések		
41.	Takarítási munkák		
42.	Konyhatechnológia		
43.	Emelő berendezések		
44.	Szabadidő, szabadidő		
Összesen (HUF)		931 199 HUF	1 433 663 HUF
			2 364 862 HUF

Előtag:	Tétel-azonosító:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Felvonulási létesítmények									
I-	KERET	13.	Porvédőfal merevítő szerkezettel, zsálužódódeszkával és műanyag fóliával, Kertészeti fólia, 0,10 mm Zsálužódódeszka, 3-6,50 m hosszú, 24 mm vastag, építő minőség, széles, keskeny	50,00	m2	487 HUF	3 091 HUF	24 350 HUF	154 550 HUF
I-	KERET	46.	Épület belső helyiségeiben berendezések, bútorok ki- és visszapakolása munka kezdéskor ill. befejezéskor	48,00	smóra	25 HUF	5 856 HUF	1 200 HUF	281 088 HUF
Irtás, föld- és szklamunka									
V-	KERET	32.	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	4,00	m3	25 HUF	8 750 HUF	100 HUF	35 000 HUF
V-	KERET	45.	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m³-es	1,00	db	51 734 HUF	25 HUF	51 734 HUF	25 HUF
Vakolás és rabicolás									
XIII-	KERET	114.	Vakolatjavítás oldalfalán, téгла-, beton-, köfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között, Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel	94,00	m2	1 860 HUF	2 300 HUF	174 840 HUF	216 200 HUF
XIII-	KERET	116.	Vakolatjavítás és festés előtt teljes felület mélyalapozása. Revco Primer	187,40	m2	1 860 HUF	575 HUF	348 564 HUF	107 755 HUF
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés									
XVIII-	KERET	279.	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	6,74	m2	25 HUF	2 229 HUF	169 HUF	15 023 HUF
XVIII-	KERET	512.	Meglévő egyenetlen aljzat nagy szintkülönbségeinek kiegyenlítése, szabványos cementesstrich és betonpadló felület előkészítése, 2 cm vastagságban, MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő, Csz: 0124325 MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó, Csz: 020110	6,74	m2	8 231 HUF	8 508 HUF	55 477 HUF	57 344 HUF
XVIII-	KERET	437.	Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, téгла, beton, vakolt	6,74	m2	6 712 HUF	6 938 HUF	45 239 HUF	46 762 HUF
Fém nyílászáró és épületlakatos munkák									
XXI-	KERET	74.	Tömitések, szilikon tömítőanyaggal, Sziloplast tömítő, fehér	145,00	m	1 086 HUF	1 247 HUF	157 470 HUF	180 815 HUF
Felületképzés									
XXIII-	KERET	286.	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekuparása, bármilyen padozati helységben, tagolatlan felületen	18,74	m2	25 HUF	1 639 HUF	469 HUF	30 715 HUF
XXIII-	KERET	304.	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezési anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozati helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen, Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz	18,74	m2	830 HUF	2 986 HUF	15 554 HUF	55 958 HUF
XXIII-	KERET	389.	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekupart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, Héra DISZPERZIT beltéri falfesték fehér, EAN: 5996281078317	187,40	m2	299 HUF	1 347 HUF	56 033 HUF	252 428 HUF
Fejezet összesen:								931 199 HUF	1 433 663 HUF