

Költségvetés neve:

Kincseskert Óvoda_Bajza u. 46_karbantartás_ver01

Leírás:

Kincseskert Óvodája - 1062 Budapest, Bajza utca 46.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		12 555 600 HUF	12 943 619 HUF
1.1 Tartalékkeret mértéke	10%		2 549 922 HUF
2.1 ÁFA vetítési alap			28 049 141 HUF
2.2 ÁFA	27%		7 573 268 HUF
3 A munka ára (HUF)			35 622 409 HUF

Aláírás

**"RADIÁN" ÉPÍTŐIPARI TERVEZŐ,
SZERVEZŐ, ÜZEMELTETŐ KFT.**

2143 Kislárca, Mária utca 36.

Adószám: 10547030-2-13

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1.	Felvonulási létesítmények	92 HUF	379 316 HUF
2.	Víztelenítés		
3.	Zsaluzás és állványozás		
4.	Költségtérítések		
5.	Irtás, föld- és sziklamunka	60 728 HUF	40 017 HUF
6.	Szivárgó építés, alagcsövezés		
7.	Síkalapozás		
8.	Helyszíni beton és vasbeton munkák		
9.	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése		
10.	Falazás és egyéb kőműves munkák		
11.	Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése		
12.	Ácsmunka		
13.	Vakolás és rabicolás	4 033 HUF	87 988 HUF
14.	Égéstermék-elvezető berendezések		
15.	Cserépkályhák		
16.	Szárazépítés	1 306 000 HUF	1 752 005 HUF
17.	Tetőfedés		
18.	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	1 356 939 HUF	1 599 974 HUF
19.	Bádogozás		
20.	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	8 206 050 HUF	3 240 425 HUF
21.	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése		
22.	Üvegezés		
23.	Felületképzés	1 002 701 HUF	4 857 620 HUF
24.	Szigetelés		
25.	Árnyékolók beépítése		
26.	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	45 375 HUF	674 250 HUF
27.	Közmű csatornaépítés		
28.	Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése		
29.	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése		
30.	Kőburkolat készítése		
31.	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése		
32.	Betonpálya burkolat készítése		
33.	Elektromos energiaellátás, villanyszerelés	555 850 HUF	99 450 HUF
34.	Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)		
35.	Megújuló energiahasznosító berendezések		
36.	Általános épületgépészeti szigetelés		
37.	Épületgépészeti csővezeték szerelése		
38.	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		
39.	Szellőztető berendezések		
40.	Légkondicionáló berendezések		
41.	Takarítási munkák	17 832 HUF	212 574 HUF
Összesen (HUF)		12 555 600 HUF	12 943 619 HUF
			25 499 219 HUF

Előtag:	TÉTELAZON OSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny:	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
I-	KERET	45.	Épület belső helyiségeiben berendezések, bútorok ki-és visszapakolása munka kezdéskor ill. befejezéskor	92	smóra	1 HUF	4 123 HUF	92 HUF	379 316 HUF
Munkanem összesen (HUF)								92 HUF	379 316 HUF

Előtag:	TÉTEL AZONOSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny:	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
V-	KERET	32.	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	8 m3		1 HUF	5 002 HUF	8 HUF	40 016 HUF
V-	KERET	49.	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	1 db		60 720 HUF	1 HUF	60 720 HUF	1 HUF
Munkanem összesen (HUF)								60 728 HUF	40 017 HUF

Előtag:	TÉTELAZON OSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny:	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XIII-	KERET	113.	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5- 25% között, Hyb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarc s mészpéppel	42,9	m2	94 HUF	2 051 HUF	4 033 HUF	87 988 HUF
			Munkanem összesen (HUF)					4 033 HUF	87 988 HUF

Előtag:	TÉTELAZON OSÍRÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny:	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XVI-	"K"	"K"	Gépészeti csővezetékek borításának készítése, függőleges és vízszintes kivitelben, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), elkészítendő fém vázszerkezetre rögzítve, 1 rfg. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton lemezből KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, Cikkszám: 00491485_0110	35 m2		35 600 HUF	48 343 HUF	1 246 000 HUF	1 692 005 HUF
XVI-	"K"	"K"	Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 15 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, fa anyagú betételek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben Lapok cseréje pótlása	15 db		4 000 HUF	4 000 HUF	60 000 HUF	60 000 HUF
			Munkanem összesen (HUF)					1 306 000 HUF	1 752 005 HUF

Előtag:	TÉTELAZON OSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny:	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XVIII-	KERET	177.	Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó linóleum burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételknél szerepel) HENKEL Thomsit L 240 D diszperziós linóleumragasztó, Cikkszám: 423 509	60,5 m2		577 HUF	6 067 HUF	34 909 HUF	367 054 HUF
XVIII-	KERET	259.	Lábazati lapburkolat javítása egy-egy lap kivésésével, pótlásával, 20x20 cm-es mozaiklap Mozaiklap 20x20 cm, szürke	10 db		541 HUF	677 HUF	5 410 HUF	6 770 HUF
XVIII-	KERET	279.	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	6,51 m2		1 HUF	1 874 HUF	7 HUF	12 200 HUF
XVIII-	KERET	287.	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	60,5 m2		1 HUF	1 363 HUF	61 HUF	82 462 HUF
XVIII-	KERET	307.	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó, Csz: 020110	20,2 m2		426 HUF	596 HUF	8 605 HUF	12 039 HUF
XVIII-	KERET	308.	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlateralósító szalag elhelyezésével, Cemix AQUASTOP PLUS felhasználásra kész folyékony fólia, Cikkszám: K00860120	6,51 m2		2 032 HUF	810 HUF	13 228 HUF	5 273 HUF
XVIII-	KERET	316.	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen téglá, beton és vakolt alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban, MAPEI Planitop Fast 330 cementkötésű kiegyenlítő habarcs, szürke, Csz: 223525	20,2 m2		3 138 HUF	1 704 HUF	63 388 HUF	34 421 HUF
XVIII-	KERET	371.	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, weber.col rapid gyorskötésű csempe és burkolólap ragasztó, (C2TF), Kód: F612 + weber.color comfort fugázó (W011), fehér	20,2 m2		5 097 HUF	7 154 HUF	102 959 HUF	144 511 HUF
XVIII-	KERET	422.	Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, weber.col promax csempe és burkolólap ragasztó, (C2TE) Kód: F677 + weber.color comfort fugázó (W011), fehér	6,51 m2		5 468 HUF	8 006 HUF	35 597 HUF	52 119 HUF
XVIII-	KERET	509.	Meglévő egyenetlen aljzat nagy szintkülönbségeinek kiegyenlítése, szabványos cementesstrich és betonpadló felület előkészítése, 2 cm vastagságban, MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő, Csz: 0124325 MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó, Csz: 020110	60,5 m2		11 296 HUF	7 154 HUF	683 408 HUF	432 817 HUF
XVIII-	KERET	523.	Kiegészítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, oldószeres lakkal, MUREXIN LV 45 Univerzális alapozó PU lakkhoz MUREXIN PU 95 2K lakk, selyemmatt A+B komponens	8,57 m2		6 674 HUF	2 641 HUF	57 196 HUF	22 633 HUF
XVIII-	KERET	528.	Linóleum burkolat fektetése megfelelő szilárdságú, száraz, repedésektől mentes, simítás után lecsiszolt portalanított aljzatra, bevonatképzéssel, ragasztóval, a burkolattal egyező hegesztőszinórral, vastagság 2,5 mm típus: FORBO MARMOLEUM REAL	60,5 m2		5 821 HUF	7 069 HUF	352 171 HUF	427 675 HUF
Munkanem összesen (HUF)								1 356 939 HUF	1 599 974 HUF

Előtag:	TÉTELAZON OSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny:	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XX-	"K"	"K"	Fa lambéria elhelyezése, szerelése beépített éklécekre HDF anyagú laminált falburkolat készítése 1,00-1,75 m-ig Minta egyeztetendő	113,5	m2	72 300 HUF	28 550 HUF	8 206 050 HUF	3 240 425 HUF
Munkanem összesen (HUF)								8 206 050 HUF	3 240 425 HUF

Előtag:	TÉTELAZON OSÍTO:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny:	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XXIII-	KERET	284.	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes disperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	552,75 m2		1 HUF	1 268 HUF	553 HUF	700 887 HUF
XXIII-	KERET	303.	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen, Rigips Rimano Plus A extra fehér, univerzális felületkiegyenlítő	552,75 m2		658 HUF	2 310 HUF	363 710 HUF	1 276 853 HUF
XXIII-	KERET	384.	Disperziós festés műanyag bázisú vizes-disperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, Héra DISZPERZIT beltéri falfesték fehér, EAN: 5996281078317	2763,8 m2		231 HUF	1 042 HUF	638 438 HUF	2 879 880 HUF
			Munkanem összesen (HUF)					1 002 701 HUF	4 857 620 HUF

Előtag:	TÉTEL AZONOSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny:	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XXVI-	"K"	"K"	Beépített bútorok szakszerű szétszerelése majd a munkák elvégzésével azok összeszerelése.	15 db		3 025 HUF	44 950 HUF	45 375 HUF	674 250 HUF
Munkanem összesen (HUF)								45 375 HUF	674 250 HUF

Előtag:	TÉTELAZON OSÍTÓ:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny:	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XXXIII-	"K"	"K"	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben TUNGSRAM LED Panel FiaLUX 1200x300 S2 31W 4100lm 840 IP40/20 UGR<19 CRI80+ 220-240V mennyezeti, felületre szer., függesztett LED panel, Csz:93120231	10 db		55 585 HUF	9 945 HUF	555 850 HUF	99 450 HUF
			Munkanem összesen (HUF)					555 850 HUF	99 450 HUF

Előtag:	TÉTELAZON OSÍTÓ:	Sorsz.:	Tétel szövege	Menny:	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XLI-	KERET	2.	Burkolt, mázolt felületek lemosása, ULTRASOL tisztító, fertőtlenítővel	600 m2		3 HUF	227 HUF	1 500 HUF	136 200 HUF
XLI-	KERET	11.	Festés előtt burkolatok takarásának készítése, Takarás készítése fóliával	6 100 m2		2 580 HUF	1 721 HUF	15 480 HUF	10 326 HUF
XLI-	KERET	12.	Festés után burkolatok takarásának felszedése	6 100 m2		1 HUF	1 042 HUF	6 HUF	6 252 HUF
XLI-	KERET	13.	Festés után beton padlózat tisztítása, Felmosás Flóraszept-tes vízzel	6 100 m2		141 HUF	9 966 HUF	846 HUF	59 796 HUF
Munkanem összesen (HUF)								17 832 HUF	212 574 HUF