

Költségvetés neve:

TCSGYK-Felújítás

Leírás:

TCSGYK Felújítás

Budapest Vasvári Pál utca 11. Fsz. 3 - Fsz. 4

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
Vasvári Pál utca 11.		1 949 649 HUF	785 666 HUF
1 Építmény közvetlen költségei		1 949 649 HUF	785 666 HUF
1.1 Tartalékkeret mértéke	10%		273 532 HUF
2.1 ÁFA vetítési alap			3 008 847 HUF
2.2 ÁFA	27%		812 389 HUF
3 A munka ára (HUF)			3 821 236 HUF



~~"RADIÁN" ÉPÍTŐIPARI TERVEZŐ,~~
Aláírás
~~SZERVEZŐ, ÜZEMELTETŐ KFT.~~

2143 Kistarcsa, Mária utca 36.

Adószám: 10547030-2-13

Ssz.	Megnevezés	Anyaghóltág	Díjhóltág
1	Felvonulási létesítmények		
2	Vízelenítés		
3	Zsaluzás és állványozás	10 429 HUF	6 391 HUF
4	Költségtérítések	1 HUF	28 480 HUF
5	Írtás, föld- és sziklamunka	34 271 HUF	5 003 HUF
6	Szivárgó építés, alagsorvezés		
7	Síkalapozás		
8	Helyszíni beton és vasbeton munkák		
9	Földregyázott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése		
10	Falazás és egyéb kőműves munkák		
11	Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése		
12	Ácsmunka		
13	Vakolás és rabilcolás		
14	Égéstermék-elvezető berendezések		
15	Cseréplékcsere		
16	Szárazépítés		
17	Tetőfedés		
18	Híd- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés		
19	Bádogozás		
20	Fé- és műanyag szerkezet elhelyezése	1 904 948 HUF	745 792 HUF
21	Fém nyílászáró és épületszerkezet elhelyezése		
22	Üvegezés		
23	Felülteképzés		
24	Szigetelés		
25	Árnyékolók beépítése		
26	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése		
27	Közmű csatlakoztatás		
28	Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése		
29	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése		
30	Kőburkolat készítése		
31	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése		
32	Betonpálya burkolat készítése		
33	Elektromos energiaellátás, villanyvezetés		
34	Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)		
35	Megújuló energiahasznosító berendezések		
36	Általános épületgépészeti szigetelés		
37	Épületgépészeti csővezetékek szerelése		
38	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		
39	Szellőztető berendezések		
40	Légkondicionáló berendezések		
41	Takarítási munkák		
	Összesen (HUF)	1 949 649 HUF	785 666 HUF

III-Zsaluzás és állványozás									
Előtag:	TÉTELAZÓ NOSÍTÓ	Sorsz:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
III-	KERET	20.	Guruló állvány, 2,50x1,50 m-es járólappal, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 4,6 m járólappagasság (típus: 745071), KRAUSE guruló állvány 2,50x1,5 m-es járólappal, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 4,6 m járólappagasság (típus: 745071)	1 db		10 429 HUF	6 391 HUF	10 429 HUF	6 391 HUF
			Munkanem összesen (HUF)					10 429 HUF	6 391 HUF

IV-Költségtérítések									
Előtag:	TÉTELAZÓ NOSÍTÓ	Sorsz:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
IV-	KERET	1.	Általános teendő megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, épületek műszerezett kiürítése	1 méternél	nap	1 HUF	28 480 HUF	1 HUF	28 480 HUF
			Munkanem összesen (HUF)					1 HUF	28 480 HUF

V-Írtás, föld- és sziklamunka									
Előtag:	TÉTELAZÓ NOSÍTÓ	Sorsz:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
V-	KERET	32.	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszállítva, konténer szállítása nélkül	1 m3		1 HUF	5 002 HUF	1 HUF	5 002 HUF
V-	KERET	44.	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe	1 db		34 270 HUF	1 HUF	34 270 HUF	1 HUF
			Munkanem összesen (HUF)					34 271 HUF	5 003 HUF

XX-Fé- és műanyag szerkezet elhelyezése									
Előtag:	TÉTELAZÓ NOSÍTÓ	Sorsz:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XX-	KERET	149.	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m ² között	8 m ²		1 HUF	1 359 HUF	8 HUF	10 872 HUF
XX-	"K"	"K"	EREDETI AJTÓHOZ HASONLÓ BEJÁRATI AJTÓ GYÁRTÁSA ÉS BEELLESZTÉSE Fa külső nyílászárók elhelyezése, gerébtoros bejárati ajtó (szerepványozással, illesztéssel). 6,01-10,00 m terület között	2 db		585 620 HUF	140 610 HUF	1 171 240 HUF	281 220 HUF
XX-	"K"	"K"	Fa külső nyílászárók beépítése 130/260 cm névleges méretben eredeti nyílászáró csatlakozás megújításával. Az új ablakok a meglévő gerébtoros nyílászárók tokozásaitól és a kávéborítások megújításával, falbontás nélkül, a meglévő falhoz hozzáépítve készüljenek el. Az új ablakok fényből, hőszigetelő, ragasztott, csomóművel, eurotolkos szel- és szarm szerkezettel készülnek. Üvegezésük 4+16+4 mm. argon töltésű hőszigetelő üvegezéssel, a külső üveg belső oldalán Low-e bevonattal. RAL színre mázoltva	2 db		255 620 HUF	115 650 HUF	511 240 HUF	231 300 HUF
XX-	"K"	"K"	rögz gerébtor felújítása ról és káva közti porthab szigeteléssel fanyag potlással felület kinyitással 10 m területig	4 db		55 615 HUF	55 600 HUF	222 460 HUF	222 400 HUF
			Munkanem összesen (HUF)					1 904 948 HUF	745 792 HUF