

Költségvetés neve:

ÁRAZATLAN-K7-TESZ_Csengery_25_karb


Leírás:

TESZ (Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat) Csengery
utca 25.

Karbantartási munkák - lépcsőház, gépház és
linóleumozási feladatok

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei	14 551 766 HUF	26 459 832 HUF
1.1. Felhíváslapon feltüntetendő vállalkozói díj		41 011 598 HUF
1.2 Tartalékkeret mértéke	10%	4 101 160 HUF
2.1 ÁFA vetítési alap		45 112 758 HUF
2.2 ÁFA	27%	12 180 445 HUF
3 A munka ára (HUF)		57 293 203 HUF



Aláírás



2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A.
Adószám: 28773276-2-13
Cégj.szám: 13-10-012104

Munka	Anyag összesen	Díj összesen
Lépcsőház karbantartása	9 678 372 HUF	19 593 844 HUF
Gépházak karbantartása	2 669 278 HUF	4 378 707 HUF
Karbantartás - linóleum	2 204 116 HUF	2 487 281 HUF
Összesen (HUF)	14 551 766 HUF	26 459 832 HUF
		41 011 598 HUF

Sz.	Megnevezés				Aanyagköltség	Díjköltség
1.	Felvonulási létesítmények					
2.	Víztelepítés					
3.	Zsaluzás és állványozás				843 275 HUF	596 792 HUF
4.	Költségtérítések				12 500 HUF	128 600 HUF
5.	Irási, föld- és sziklamunka				279 648 HUF	670 971 HUF
6.	Szivárgó építés, alagsóvezetés					
7.	Síkalapozás					
8.	Helyszíni beton és vasbeton munkák					
9.	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése					
10.	Falazás és egyéb kőműves munkák					
11.	Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése					
12.	Acsmunka					
13.	Vakolás és rabicolás					
14.	Égéstermék-elvezető berendezések					
15.	Csatornákalyhák					
16.	Szárazépítés					
17.	Tetőfedés					
18.	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés				2 727 465 HUF	8 144 645 HUF
19.	Bádogozás					
20.	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése					
21.	Fém nyílászáró és épületakos szerkezet elhelyezése					
22.	Üvegezés					
23.	Felületképzés				5 524 082 HUF	9 725 848 HUF
24.	Szigetelés					
25.	Árnyékolók beépítése					
26.	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése					
27.	Közmű csatornaépítés					
28.	Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése					
29.	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése					
30.	Kőburkolat készítése					
31.	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése					
32.	Betonpálya burkolat készítése					
33.	Elektromos energiaellátás, villanyvezetés				291 402 HUF	326 988 HUF
34.	Épületautomatika, -felügyelet (gyengedíram)					
35.	Megújuló energiahasznosító berendezések					
36.	Általános épületgépészeti szigetelés					
37.	Épületgépészeti csővezeték szerelése					
38.	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése					
39.	Szellőztető berendezések					
40.	Légkondicionáló berendezések					
41.	Takarítási munkák					
42.	Konyhatéchnológia					
43.	Emelő berendezések					
44.	Szabadtéri, szabadidő					
Összesen (HUF)					9 678 372 HUF	19 593 844 HUF
						29 272 216 HUF

Előtag:	Tétel-azonosító:	Sorsz:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Zsaluzás, állványozás									
III-	TERC	15-012-31.1.1-0023003	Térállvány készítése keretes állványszerkezettel mint munka- vagy védőállvány, pallóterítéssel, korláttal, lábdaruzálással, állványtámasz MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, 3,00 m munkapadló magasságig, KRAUSE Stabilo térállvány, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, 3,00 m munkapadló magasságig	275,40	m²	3 062 HUF	2 167 HUF	843 275 HUF	596 792 HUF
Költégtérítések									
IV-	"K"	"K"	Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, területaszánlati díjak, közterületek	1	db	12 500 HUF	128 600 HUF	12 500 HUF	128 600 HUF
Irtás, föld- és szilánkmunka									
V-	KERET	32.	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszállítva, konténer szállítás nélkül	24,00	m3	91 HUF	27 946 HUF	2 184 HUF	670 704 HUF
V-	KERET	49.	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es konténerbe	3,00	db	92 488 HUF	89 HUF	277 464 HUF	267 HUF
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés									
XVIII-	KERET	134.	Működőburkolatok; lépcsőjárófelületek megoldásokról, mattosított szegélyek között szemszerző, rovátkolva, 25 cm szélességig, 5 mm mélységig, kezdetű mészke, márvány vagy mála	352,4	m	67 HUF	4 771 HUF	23 611 HUF	1 681 300 HUF
XVIII-	KERET	280.	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, köbgyalog és csompe	628,44	m2	67 HUF	4 336 HUF	42 105 HUF	2 724 916 HUF
XVIII-	KERET	312.	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadónív felhordása egy rétegben, MAPEI Primer G málygáta bázisú, diszperziós alapozó, Csz: 020110	245,09	m2	399 HUF	851 HUF	97 791 HUF	208 572 HUF
XVIII-	KERET	315.	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőszigetelt felületen téglán, beton és vakolt alapfelületen simító felületkiegnyelés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban, weber.rap 752H durva betonkiegnyelő habarcs, Kód: M736	245,09	m2	3 300 HUF	2 593 HUF	808 797 HUF	635 518 HUF
XVIII-	KERET	376.	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm víg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, weber.col promax csompe és burkolólap ragasztó, (CZTE) Kód: F677 + weber.color comafort fugázó (W011), fehér	245,09	m2	5 787 HUF	10 435 HUF	1 418 336 HUF	2 557 514 HUF
XVIII-	"K"	"K"	Meglévő működő lépcsők felújítása impregnálása Mapei Antiphuvio Impregnálószert Működőfelület összesen 224.55m²	224,55	m2	1 500 HUF	1 500 HUF	336 825 HUF	336 825 HUF
Felületképzés									
XXIII-	KERET	162.	Acélfelületek átvonó festése rácsos, korláton, kerítésen, sodronyhálón málygáta kötőanyagú, oldószeres festékekkel, Trinát magasfennylő zománctesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	443,25	m2	2 121 HUF	2 958 HUF	940 133 HUF	1 311 134 HUF
XXIII-	KERET	288.	Belső festésekkel felület előkészítése, részmmelék; vízszintes diszperziós falfesték lekaparása, lépcsőházban, toldott létráról vagy bútorozott helyiségben, tagolatlan felületen	643,51	m2	138 HUF	1 476 HUF	88 804 HUF	949 821 HUF
XXIII-	KERET	304.	Belső festésekkel felület előkészítése, részmmelék; felület glettelése zsákos kieszorrelt anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozott helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen, Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyvízársdugó glettelő gipaz	643,51	m2	2 121 HUF	2 958 HUF	1 364 885 HUF	1 903 503 HUF
XXIII-	KERET	421.	Acélfelületek közhemő festése rácsos, korláton, kerítésen, sodronyhálón málygáta kötőanyagú, oldószeres festékekkel, Trinát alapozófesték, szíre 200, EAN: 5995061765317	443,25	m2	2 121 HUF	2 958 HUF	940 133 HUF	1 311 134 HUF
XXIII-	KERET	435.	Enyhén porózus, nedvzivó, gyengén homokosodó falfelületek felületmegerősítő mélyalapozással, vízsz-diszperziós mélyalapozóval, tagolatlan felületen, Héra falfix vízsz-diszperziós mélyalapozó, EAN: 5995061648627	643,51	m2	1 130 HUF	2 958 HUF	727 166 HUF	1 903 503 HUF
XXIII-	KERET	436.	Diszperziós festés málygáta bázisú vízsz-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolatban, két rétegben, tagolatlan sima felületen, HÉRA beltéri falfesték matt fehér, EAN: 5995061999118	643,51	m2	1 130 HUF	2 958 HUF	727 166 HUF	1 903 503 HUF
XXIII-	"K"	"K"	Többfunkciós: magasfennylő zománctesték, RAL 3004 bíbor vörös színben	443,25	m2	1 660 HUF	1 000 HUF	735 795 HUF	443 250 HUF
Elektromosenergia-ellátás, villanyvezetelés									
XXXIII-	KERET	2.	Meglévő lámpatestek bontása	18,00	db	88 HUF	12 118 HUF	1 584 HUF	218 124 HUF

Sz.	Megnevezés					Anyagköltség	Díjköltség
1.	Felvonulási létesítmények						
2.	Víztelenítés						
3.	Zsaluzás és állványozás						
4.	Költségtérítések						
5.	Irtás, föld- és sziklamunka						
6.	Szivárgó építés, alagsővezetés						
7.	Síkalapozás						
8.	Helyszíni beton és vasbeton munkák						
9.	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése						
10.	Falazás és egyéb kőműves munkák						
11.	Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése						
12.	Ácsmunka						
13.	Vakolás és rabricolás						
14.	Égéstermék-elvezető berendezések						
15.	Cserépkályhák						
16.	Szárazépítés					797 909 HUF	810 042 HUF
17.	Tetőfedés						
18.	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés						
19.	Bádogozás						
20.	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése						
21.	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése						
22.	Úvegezés						
23.	Felületképzés					1 807 595 HUF	3 344 385 HUF
24.	Szigetelés						
25.	Árnyékolók beépítése						
26.	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése						
27.	Közmű csatornaépítés						
28.	Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése						
29.	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése						
30.	Kőburkolat készítése						
31.	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése						
32.	Betonpálya burkolat készítése						
33.	Elektromos energiaellátás, villanszerelés						
34.	Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)						
35.	Megújuló energiahasznosító berendezések						
36.	Általános épületgépészeti szigetelés						
37.	Épületgépészeti csővezeték szerelése						
38.	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése						
39.	Szellőztető berendezések						
40.	Légkondicionáló berendezések						
41.	Takarítási munkák					63 774 HUF	224 280 HUF
42.	Konyhatechnológia						
43.	Emelő berendezések						
44.	Szabadtéri, szabadidő						
Összesen (HUF)						2 669 278 HUF	4 378 707 HUF
							7 047 985 HUF

Előtag:	Tétel-azonosító:	Sorsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Szárazépítéset									
XVI-	KERET	122.	Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 15 mm talpszélességű fő és kereszt tartószervezettel, ásványi anyagú betételek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben, ARMSTRONG SAHARA UNPERFORATED 95 RH MICROLOOK lap 600x 600x15 mm	117,79 m2		6 774 HUF	6 877 HUF	797 909 HUF	810 042 HUF
Felületképzés									
XXIII-	KERET	141.	Korróziógátló alapozás acél nyílászáró szerkezetén, műgyanta kötőanyagú, oldószermentes festékekkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033	15,12 m2		2 121 HUF	7 404 HUF	32 070 HUF	111 948 HUF
XXIII-	KERET	148.	Acélfelületek közbelső festése acél nyílászáró szerkezetén, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel, Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	15,12 m2		2 121 HUF	3 699 HUF	32 070 HUF	55 929 HUF
XXIII-	KERET	274.	Beltéri aszfalt és beton felületek festése, vízbázisú 2 komponensű epoxifestékekkel, két rétegben, teljes síma felületen, bármilyen padozatú helyiségben Sikafloor-2530 W epoxigyanta vékonybevonat, kétkomponenses padlófesték	117,79 m2		2 121 HUF	2 958 HUF	249 833 HUF	348 423 HUF
XXIII-	KERET	288.	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, lépcsőházban, toldott létráról vagy bútorozott helyiségben, tagolatlan felületen	258,26 m2		138 HUF	1 476 HUF	35 640 HUF	381 192 HUF
XXIII-	KERET	304.	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; felület glettelése zsákos kiszerezési anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen, Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz	258,26 m2		2 121 HUF	2 958 HUF	547 769 HUF	763 933 HUF
XXIII-	KERET	426.	Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezetén, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel, Trinát magassfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	15,12 m2		2 121 HUF	2 958 HUF	32 070 HUF	44 725 HUF
XXIII-	KERET	435.	Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó falfelületek felületmegerősítő mélyalapozása, vizes-diszperziós mélyalapozóval, tagolatlan felületen, Héra falfix vizes diszperziós mélyalapozó, EAN: 5995061648627	258,26 m2		1 130 HUF	2 958 HUF	291 834 HUF	763 933 HUF
XXIII-	KERET	436.	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan síma felületen, HÉRA beltéri falfesték matt fehér, EAN: 5995061999118	258,26 m2		1 130 HUF	2 958 HUF	291 834 HUF	763 933 HUF
XXIII-	TERC	47-041-1.1.1	Beton felületek előkészítése, impregnálása; vízben oldott, latexbázisú kötőanyag felhordása, teljes síma felületen, bármilyen padozatú helyiségben	117,79 m²		2 500 HUF	937 HUF	294 475 HUF	110 369 HUF
Takarítási munkák									
XLI-	KERET	2.	Burkolt, mázolt felületek lemosása, ULTRASOL tisztító, fertőtlenítővel, Festés után fűtőtestek tisztítása, Flóraszept tisztítószerrel	3,00 m2		464 HUF	1 080 HUF	1 392 HUF	3 240 HUF
XLI-	KERET	8.	Festés után lépcső-, korlátfa tisztítása, Flóraszept tisztítószerrel, Festés után csövek tisztítása	3,00 100 m		5 119 HUF	16 956 HUF	15 357 HUF	50 868 HUF
XLI-	KERET	11.	Festés előtt burkolatok takarásának készítése, Takarás készítése fóliával	3 100 m2		15 464 HUF	28 296 HUF	46 392 HUF	84 888 HUF
XLI-	KERET	12.	Festés után burkolatok takarásának felszedése	3 100 m2		11 HUF	11 286 HUF	33 HUF	33 858 HUF

XLI-	KERET	13.	Festés után beton padlózat tisztítása, Felmosás Flóraszept-tes vízzel	3 100 m2	50 HUF	11 286 HUF	150 HUF	33 858 HUF
XLI-	"K"	"K"	Kukában összegyűjtött szemét kiszállítása utára, első 10 m-re	3 db	150 HUF	5 856 HUF	450 HUF	17 568 HUF
Munkanem összesen (HUF)							2 669 278 HUF	4 378 707 HUF
								7 047 985 HUF

Sz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1.	Felvonulási létesítmények		
2.	Vízutak		
3.	Zsaluzás és állványozás		
4.	Költségtérítések		
5.	Irtás, föld- és sziklamunka	93 216 HUF	223 657 HUF
6.	Szívargó építés, alagsóvezetés		
7.	Síkalapozás		
8.	Helyszíni beton és vasbeton munkák		
9.	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése		
10.	Falazás és egyéb kőműves munkák		
11.	Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése		
12.	Ácsmunka		
13.	Vakolás és rabilolás		
14.	Égéstermék-elvezető berendezések		
15.	Cserépkályhák		
16.	Szárazépítés		
17.	Tetőfedés		
18.	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	2 110 900 HUF	2 263 624 HUF
19.	Bádorgozás		
20.	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése		
21.	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése		
22.	Üvegezés		
23.	Felületképzés		
24.	Szigetelés		
25.	Árnycsúszók beépítése		
26.	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése		
27.	Közmű csatornaépítés		
28.	Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése		
29.	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése		
30.	Kőburkolat készítése		
31.	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése		
32.	Betonpálya burkolat készítése		
33.	Elektromos energiaellátás, villanszerelés		
34.	Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)		
35.	Megújuló energiahasznosító berendezések		
36.	Általános épületgépészeti szigetelés		
37.	Épületgépészeti csővezeték szerelése		
38.	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		
39.	Szellőztető berendezések		
40.	Légkondicionáló berendezések		
41.	Takarítási munkák		
42.	Konyhatechnológia		
43.	Emelő berendezések		
44.	Szabadtéri, szabadidő		
	Összesen (HUF)	2 204 116 HUF	2 487 281 HUF
			4 691 397 HUF

Előtag:	Tétel-azonosító:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
V-Irtás, föld- és sziklamunka									
V-	KERET	32.	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	8,00	m3	91 HUF	27 946 HUF	728 HUF	223 568 HUF
V-	KERET	49.	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es konténerbe	1,00	db	92 488 HUF	89 HUF	92 488 HUF	89 HUF
XVIII-Hideg- és melegburkolatok									
XVIII-	KERET	176.	Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) FORBO Marmoleum Real linóleum burkolat, topschild bevonattal, 2,0 mm vastag, 200 cm széles tekercsben, 36 szín	165,00	m2	6 616 HUF	3 465 HUF	1 091 640 HUF	571 725 HUF
XVIII-	KERET	177.	Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó linóleum burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételknél szerepel) HENKEL Thomsit L 240 D diszperziós linóleumragasztó, Cikkszám: 423 509	165,00	m2	813 HUF	67 HUF	134 145 HUF	11 055 HUF
XVIII-	KERET	192.	Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, felhajtással, PVC-hohlkehl profilba (szegőléc) bújtatva	187,00	m	813 HUF	1 722 HUF	152 031 HUF	322 014 HUF
XVIII-	KERET	287.	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	165,00	m2	67 HUF	3 465 HUF	11 055 HUF	571 725 HUF
XVIII-	KERET	288.	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély	187,00	m	67 HUF	415 HUF	12 529 HUF	77 605 HUF
XVIII-	KERET	512.	Meglévő egyenetlen aljzat nagy szintkülönbségeinek kiegyenlítése, szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 2 cm vastagságban, MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő, Csz: 0124325 MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó, Csz: 020110	165,00	m2	4 300 HUF	4 300 HUF	709 500 HUF	709 500 HUF
Munkanem összesen (HUF)								2 204 116 HUF	2 487 281 HUF